




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

1 h
Y'm



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Приложение № 4
Образец!

ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от **Михаил Христов Михайлов**

(три имена) в качеството ми на **Управител и Представяващ**

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „ПГМ ЕКСПЕРТ“ ДЗЗД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 177332404, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.„Александър Велики“ №56, ет.3, ап.4 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез открита процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Декларираме, че поемаме задължението да предадем на възложителя обекта с Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание, съгласно Техническите спецификации и настоящото предложение.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.

Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

ВАЖНО! Моля попълнете настоящия раздел според предварително обявените условия за изпълнение на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации и указанията за разработване на офертите, посочени в раздел IV от документацията/.

(*ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОБОДНА ФОРМА!)

- Предложение относно изпълнение на дейностите, свързани с упражняване на строителен надзор, както и съставляващите ги под-дейности и задачи, изчерпателно посочени в Техническите спецификации:

Част I. ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ

Процесът на управление на дейностите на консултанта е организиран с цел, в най-голяма степен да бъдат изпълнени целите на проекта. За да стане това по най-ефективния и задоволителен начин, „ПГМ ЕКСПЕРТ“ ДЗЗД ще изпълнява дейността си съгласно

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/10
072



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

описания по-долу подход:

- Определяне на основните цели и изисквания, определяне на етапите в изпълнението на работите, дефиниране на условията, изискванията и ограниченията по отношение на срокове, качество и стойност на работите;
- Планиране на дейностите с оглед постигане на поставените цели;

Планирането е по отношение на графици за изпълнение, плащанията и определяне на последващите действия. Планирането е на ниво общо планиране за целия период на изпълнение и детайлно планиране при изпълнението на конкретните работи;

- Определяне на срокове - графикът за изпълнение ще е обвързан с постигането на междинни резултати, които да гарантират постигането на целите в рамките на общото времетраене на строителството;
- Създаване на изпълнителски екип за посрещане изискванията за изпълнение на дейностите. Определяне на ръководител на екипа и използване на специалисти, притежаващи необходимата квалификация и опит, способни да вземат решения при възникнали технически проблеми и да бъдат на разположение за времетраенето на строителството;
- Създаване организация на работа на екипа на обединението за качествено изпълнение на задълженията на всички етапи от договора за законосъобразно изпълнение на строежа при спазване изискванията на договора на консултанта и договора за строителство;
- Координация на строителния процес до въвеждането му в експлоатация - създаване на организация на работа на всички участници в строителния процес - Изпълнител, Проектант и Възложител, която предвижда изграждане на добри работни взаимодействия, провеждане на редовни срещи и вземане на навременни решения за избягване и/или решаване на възможни проблеми;
- Създаване организация на работа на екипа на дружеството по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове.

Част II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


Законосъобразното изпълнение на дейностите и постигане на целите на обществената поръчка ще има за краен резултат:

- Законосъобразно начало на строителството. Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDPN001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/4



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Изготвен Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Изготвен Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
- Изготвен Отчет за изпълнение на Плана за управление на строителните отпадъци съгласно приложение № 6 от Наредба от 05.12.2017 г. за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа, предмет на поръчката;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти на строежа в гаранционните срокове съгласно Наредба № 2 за от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. При проявяване на дефекти по време на гаранционния период Консултантът ще осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и Възложителя и ще препоръча съответните корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите;
- Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020 г.

Част III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОЕЖА.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



12
0/11



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Предмет на проекта е рехабилитация и реконструкция на участъци от улици „Рила“ и „Струма“ в град Ахелой и улици „Иван Вазов“, „Ангел Кънчев“ и „Захари Стоянов“ в град Каблешково. Изготвен е и е одобрен технически проект. Целта на проектната разработка е да се извърши рехабилитация и реконструкция на уличните платна, подмяна на бордюрите и осигуряване на добро отводняване чрез ракордиране на съществуващите ревизионни и дъждоприемни шахти, както и изграждане на допълнителни дъждоприемни шахти. Съществуващият габарит на улиците не се променя.

Предвидени строителни дейности за изпълнение:

За обекта е изготвен и одобрен технически инвестиционен проект.

При изпълнение на строителството се предвиждат следните видове СМР:

- изкоп за отстраняване на компроментирана настилка;
- демонтаж на бордюри;
- полагане на нови бордюри 18/35 см;
- изграждане на конструктивен пласт от пътната настилка от трошен камък;
- изграждане на конструктивен пласт от пътната настилка от студено рециклиран пласт от асфалтова настилка;
- повдигане/понижаване на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти (оттоци) съгласно новото нивелетно решение, изграждане на нови дъждоприемни оттоци на определени места;
- полагане на асфалтови пластове от конструкцията на пътната настилка;
- монтаж и демонтаж на временна организация на движение по време на изпълнение на СМР.

Част IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Строителният надзор при реализацията на проекта ще се осъществи при спазване на действащата нормативна уредба както следва и без да се ограничава до:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Закон за движението по пътищата;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/1
M



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

- Закон за управление на отпадъците;
- Закона за опазване на околната среда
- Наредба № Из -1971/2009 год, изм. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 4/2009 г. на МРРБ за проектиране и изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително на хора с увреждания;
- Наредба № 2/2004 г. на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Техническа спецификация на АПИ 2014 год;
- Наредба № 18/2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- Наредба № 2/2001 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
- Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;
- Наредба 2/31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба 3/31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите., последно обновена 12.12. 2014 г.;
- Наредба № 4/2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството;
- Наредба №3/16.08.2010 год. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 год.

1. Екип за изпълнение на обществената поръчка

Изпълнението на дейностите в обхвата на обществената поръчка ще се ръководи и реализира от ръководител на екипа от експерти на Строителния надзор. Всички експерти, включени в екипа на консултанта, отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в тръжната документация. Те притежават необходимото образование,

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/2
8/4



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

квалификация и опит, което им дава възможност да изпълнят професионално своите задължения, всеки по своята проектна част и всички заедно като екип.

Екипът ще разполага с необходимите материални ресурси за изпълнение на договора – офис оборудване, транспортни средства, устройства за комуникация, информация, документи и др.

Управлението на проекта ще се осъществява от ръководител екип.

В екипа на строителния надзор съобразно изискванията на Възложителя са включени следните експерти:

- Експерт част „Пътна“;
- Експерт част „Организация на движението“;
- Експерт част „Временна организация на движението“;
- Експерт част „Геодезия“;
- Експерт част „Пожарна безопасност“;
- Експерт част ПУСО;
- Експерт ПБЗ – Координатор по безопасност и здраве.

Ръководител екип

Ще осъществява администриране на цялостното изпълнение на договора и комуникация и координация на управленско ниво с останалите участници в инвестиционния процес.

Той ще бъде адресат на всички официални известия по договора. Негово задължение е да обсъжда официалната комуникация между страните по договора със съответните членове от екипа и да предоставя официални отговори на Възложителя.

Ще ръководи екипа, ще координира дейностите между отделните членове и ще изпълнява задачите, възложени от Възложителя. Ще осигури условия екипът за строителен надзор да работи ефективно и изпълнява услугите в съответствие с договора.

Ще подпомага консултантския екип по всички ключови въпроси свързани с изпълнение на договорните условия, както и по мерки, свързани с реализацията на обектите в рамките на бюджетните им ресурси.


Ще работи ежедневно като координира и управлява дейностите по упражняване на строителен надзор, изпълнявани от членовете на екипа му и ще контролира качествено изпълнение на всички дейности, включени в предмета на обществената поръчка.

Своевременно ще информира Възложителя за проблеми, които възникват в процеса на работа.


Ще консултира Възложителя за възможности за намаляване на разходите по проекта и ще дава препоръки на Строителя за взимане на подходящи мерки в тази връзка.

Ще докладва на Възложителя за напредъка на работите и дава становища и препоръки за навременното и успешно завършване на работите.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

1/10
11



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Съставя всички необходими документи, съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. на МРРБ;

Наблюдава изпълнението на строително-монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма;

Разпореждат чрез ръководителя на екипа за коригиране на количествата на строително-монтажните работи, ако не са напълно оправдани за момента;

Проверява и класира документите за качество на материалите и оборудването, касаещи специалността му;

Участва в провеждането на контролните изпитания. Разпорежда допълнителни изпитания при съмнения в получените резултати;

Участие в изготвянето на техническия паспорт на строежа;

Участие в изготвянето на екзекутивната документация;

Участие в подписване на акт 15;

Участие в изготвянето на окончателния доклад за обекта.

Експерт част „Организация на движение“

Експертът докладва на ръководителя на екипа за своята работа по проекта, обсъждат съвместно възникналите проблеми и начините на решаването им.

Участва с присъствието си при монтирането на вертикалната пътна сигнализация и полагане на хоризонталната пътна маркировка. Изисква одобрението на монтираната постоянна организация на движение от органите на МВР Сектор КАТ преди въвеждането и в действие.

Експертът ще разрешава изпълнение на конкретен вид СМР при завършена и приета предходна дейност съгласно технологичната последователност, с подписан акт и проведени изпитания съгласно действащата нормативна уредба.

Задълбочено се запознава с изходните документи за строителство;

При установяване на пропуски, грешки или неточности в проектите ще информира ръководителя на обекта, за да се предприемат мерки за отстраняването им;

Контролира изпълнението на строително-монтажните работи по качество и количество на използваните материали и по време;

Потвърждават изпълнените строително-монтажни работи чрез измервания и тяхното съответствие с методите, описани в проекта;

Удостоверява изпълнените количества от строително-монтажните работи и оформя изискващите се документи;

Съставя всички необходими документи, съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. на МРРБ;


Наблюдава изпълнението на строително-монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма;

Разпореждат чрез ръководителя на екипа за коригиране на количествата на строително-монтажните работи, ако не са напълно оправдани за момента;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



117
1/11



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Проверява и класира документите за качество на материалите и оборудването, касаещи специалността му;

Участва в провеждането на контролните изпитания. Разпорежда допълнителни изпитания при съмнения в получените резултати;

Участие в изготвянето на техническия паспорт на строежа;

Участие в изготвянето на екзекутивната документация;

Участие в подписване на акт 15;

Участие в изготвянето на окончателния доклад за обекта.

Експерт част „Временни организация на движение“

Експертът докладва на ръководителя на екипа за своята работа по проекта, обсъждат съвместно възникналите проблеми и начините на решаването им.

Участва с присъствието си при монтирането и приемането на временната организация на движение на всеки участък от обекта.

Експертът ще разрешава изпълнение на конкретен вид СМР при завършена и приета предходна дейност съгласно технологичната последователност, с подписан акт и проведени изпитания съгласно действащата нормативна уредба.

Задълбочено се запознава с изходните документи за строителство;

При установяване на пропуски, грешки или неточности в проектите ще информира ръководителя на обекта, за да се предприемат мерки за отстраняването им;

Контролира изпълнението на строително-монтажните работи по качество и количество на използваните материали и по време;

Потвърждават изпълнените строително-монтажни работи чрез измервания и тяхното съответствие с методите, описани в проекта;

Удостоверява изпълнените количества от строително-монтажните работи и оформя изискваните се документи;

Съставя всички необходими документи, съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. на МРРБ;

Наблюдава изпълнението на строително-монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма;

Разпореждат чрез ръководителя на екипа за коригиране на количествата на строително-монтажните работи, ако не са напълно оправдани за момента;

Проверява и класира документите за качество на материалите и оборудването, касаещи специалността му;

Участие в изготвянето на техническия паспорт на строежа;

Участие в подписване на акт 15;

Участие в изготвянето на окончателния доклад за обекта.

Експерт „Пожарна безопасност“

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1. 10.
11/11



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Експертът докладва на ръководителя на екипа за своята работа по проекта, обсъждат съвместно възникналите проблеми и начините на решаването им.

Контролира прилагане на противопожарните мерки при изграждане на временното строителство. Контролира изправността на средствата за първоначално пожарогасене във временната база и строителните машини.

Експертът ще разрешава изпълнение на конкретен вид СМР при завършена и приета предходна дейност съгласно технологичната последователност, с подписан акт и проведени изпитания съгласно действащата нормативна уредба.

Задълбочено се запознава с изходните документи за строителство;

При установяване на пропуски, грешки или неточности в проектите ще информира ръководителя на обекта, за да се предприемат мерки за отстраняването им;

Потвърждава изпълнените строително-монтажни работи чрез измервания и тяхното съответствие с методите, описани в проекта;

Удостоверява изпълнените количества от строително-монтажните работи и оформя изискващите се документи;

Наблюдава изпълнението на строително-монтажните работи като ги сравнява с действителната работна програма;

Разпорежда чрез ръководителя на екипа за коригиране на количествата на строително-монтажните работи, ако не са напълно оправдани за момента;

Проверява и класира документите за качество на материалите и оборудването, касаещи специалността му;

Участва в провеждането на контролните изпитания. Разпорежда допълнителни изпитания при съмнения в получените резултати;

Участие в изготвянето на техническия паспорт на строежа;

Участие в подписване на акт 15;

Участие в изготвянето на окончателния доклад за обекта

Експерт „ПУСО“

Експертът докладва на ръководителя на екипа за своята работа по проекта, обсъждат съвместно възникналите проблеми и начините на решаването им.

Следи са спазване на одобрения план за управление на отпадъци. Изисква от Строителя първичните документи за работа със строителните отпадъци – товарителници, кантарни бележки, фактури и др.

Контролира лицата, отговарящи да транспортиране и депониране на генерираните строителни отпадъци по отношение на наличие на съответната регистрация за дейности с конкретния вид СО.

Следи за коректното съставяне на отчета за генерираните СО по време на строителство и обратното им влагане съобразно проектните количества.

При установяване на пропуски, грешки или неточности незабавно ще информира ръководителя на обекта, за да се предприемат мерки за отстраняването им;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

1/174



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Изисква транспортните средства да се пълнят под техния капацитет за недопускане на разливи по улиците и временните пътища, строителната механизация да се измива при напускане на строителната площадка.

Участие в изготвяне докладите, съгласно условията на договора;

Участие в подписване на акт 15;

Участие в изготвянето на окончателния доклад за обекта.

Координатор по безопасност и здраве

Експертът докладва за своята работа по проекта, обсъждат съвместно възникналите проблеми и начините на решаването им. Извършва непрекъснати проверки за прилагане на предвидените дейности по ПБЗ.

Задълбочено изучава изходните документи за строителство;

Съвместно работи с Инспекцията по труда;

Следи организацията на монтажа на информационните табели по Наредба №2;

Проверява плана за безопасност и здраве и съвместно с длъжностното лице по безопасност и здраве от страна на Строителя участва в регламентирането на мерки за реализиране на всичко необходимо в съответствие с изискванията на ЗБУТ, както ще се предприемат и действия за недопускане на увреждане на трети лица и имоти в процеса на изпълнение на строителството;

Ще координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

Ще координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве, съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

Ще актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

По време на строителството Координаторът по безопасност и здраве ще контролира:

- Всички предприети строителни работи трябва да бъдат в съответствие с Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ бр. 37/04.05.2004г./.
- Целият персонал, нает от Строителя и Подизпълнителите, както и хората на пряко подчинение на Строителя, да прилагат тези наредби, като ще бъде задължение на Строителя да осигури спазването им.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/1
1/1



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

- Обезопасяването в смисъла на укрепване (или друг метод) на всички съществуващи конструкции или други елементи, временните работи и работите, които биха могли да причинят повреда, ако тези мерки не са били взети.
- Всички работници, технически и ръководен състав на Строителя, назначените подизпълнители и всички допуснати до работната площадка задължително ползват по предназначение работно и специално облекло според извършваните работи, действащото законодателство в РБ, реда и охранителния режим на обекта.
- Да не се допускат на работната площадка лица без каска, независимо от служебното положение, което заемат в държавната, общинската или фирмената администрация.
- Работните и специални облекла да се поддържат изправни и чисти, да са добре прилепнали към тялото, добре закопчани и здрави.
- При извършване на огневи работи в помещения или на открито на територията на обекта, около отделни сгради или съоръжения, по моторни превозни средства, по механо – и електрообзавеждането и инсталациите да се спазва Наредбата за противопожарна безопасност при извършване на огневи работи и местните инструкции по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
- Обектът да се оборудва с необходимите противопожарни табла с необходимите противопожарни средства и сигнал за пожар.
- На видно място до противопожарното табло да се постави табелка с телефонния номер на противопожарната охрана, както и на входовете на складовете, работилниците, обектите и на други подходящи места.
- Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене да се поддържа винаги свободен.

При използване на механизация и необходимост от сигнализиране – сигналите ще се подават от определен за това работник и след предварително съгласуване с машиниста. Знаците и сигналите следва да са съгласно действащата Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана

Ще участва в изготвяне на окончателните доклади по ЗУТ до Възложителя;

Участие в подписване на акт 15;

Участие в изготвянето на окончателния доклад за обекта.

Експерт „Геодезия“

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNF001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/11
1/11



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Експертът ежедневно докладва на ръководителя на екипа за своята работа по проекта, обсъждат съвместно възникналите проблеми и начините на решаването им.

Ще контролира прилагането на регулацията съгласно предписанията на проекта. Следи за постигнатите нива на изкопи, състояние на стабилизираните репери от опорния полигон на обекта.

Участва съвместно с техническия ръководител на строежа и проектантите при контрол на постигнатите нива на строежа, съставя изискващите се протоколи от тези проверки – акт обр.5, обр.6, проверки на постигнатите нива в Раздел III от акт обр.2а.

Трасира уличните платна в рамките на действащия регулационен план.

Участва в изготвянето на техническия паспорт на строежа.

Участва в подписване на акт 15;

Участва в изготвянето на окончателния доклад за обекта.

Всички експерти са включени в основният вписък на фирмите в обединението и са с богат опит и професионална реализация, притежават необходимата правоспособност, сертификати и индивидуални референции, както и дълъг списък от изпълнени обекти.

При необходимост спрямо извъншваните СМР към основния екип ще се включат допълнителни експерти от основния списък на фирмата – „Инженерна геология”, „Архитектура” и др.

Всички експерти от екипа на Конкултантната удостоверяват с подписа си присъствието на авторския надзор на обекта по съответните части по време на изпълнение на СМР.

2.Изпълнение на основните дейности по осъществяване на строителен надзор на обекта

Основните дейности, включени в предмета на обществената поръчка и посочени в Техническите спецификации към обществената поръчка са следните:

1. Дейност 1, включваща:

Под-дейност 1.1. Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР съгласно одобрения инвестиционен проект и изискванията на нормативните актове със следните задачи:


1.1.1. контрол и сравнение на изпълняваните работи спрямо обхвата и съдържанието на инвестиционния проект;

В процеса на изпълнение на строителните дейности екипа на строителния надзор ще изисква и съблюдава за стриктно спазване на одобрения инвестиционен проект. Изпълняваните СМР следва да са технологично обосновани и изпълнени съгласно изискванията на Техническата спецификация на АПИ и действащото законодателство. Всеки от експертите ще присъства при изпълнение на СМР, касаещи специалността му, съобразно графика за изпълнение на обекта, одобрен от Възложителя. Ще изисква

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/17
1/14



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

стриктно спазване и изпълнение на приложенияте в проекта чертежи и работни детайли. Всеки експерт ще изисква своевременно съставяне на съответната строителна документация и провеждане на необходимите технологични и лабораторни изпитания, доказващи изискванията на одобрения инвестиционен проект.

➤ Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ

Експерта по част „Пътна“ упражнява надзор за изпълнението на строителните дейности по реконструкция на уличните платна – демонтаж на бордюри, изкопни работи, монтаж на нови бордюри, изграждане на конструктивните пластове на уличните настилки. Одобрява влаганите строителни материали съобразно представените документи за качество в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Изисква от Строителя своевременно представяне на документи за доказване на качествата на влаганите строителни материали, провеждане на лабораторни изпитания на изградените конструктивни пластове от настилката. При съмнения в представените резултати изисква провеждане на допълнителни контролни изпитания.

Експерта по част „Организация на движението“ упражнява строителен надзор при изпълнението на строителните дейности по монтаж на вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка от одобрения проект за „Организация на движението“. Следи за спазване на изискванията на Наредба № 18/2001 за сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба № 2/2001 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и останалата нормативна уредба, касаеща специалността му. Одобрява влаганите строителни материали съобразно представените документи за качество в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Експерта по част „Временна организация на движението“ упражнява строителен надзор при изпълнението на строителните дейности по монтаж на вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка от одобрения проект за ВОБД. Следи за спазване на изискванията на Наредба №3/16.08.2010 год. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, Закон за движението по пътищата и останалата нормативна уредба, касаеща специалността му. Следи за поддържане на изправността на временната организация на движение през периода на строителството. Одобрява влаганите строителни материали съобразно представените документи за качество в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Експерта по част „Геодезия“ следи за прилагане на уличната регулация при монтажа на бордюрите, следи за нивата на извършваните изкопни дейности, следи за изграждане и стабилизиране на опорната геодезическа основа на всеки подобект(улица), следи за спазване на нивата на конструктивните пластове съобразно одобрения проект.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1 17
11/11



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Експерта по част „ПБ“ следи за прилагане на одобрения проект съобразно специалността си. Изисква поддържане в изправност на противопожарните средства от временното строителство, създаване и поддържане на непрекъснат контакт с органите РС ПБЗН. Изисква наличие на противопожарни средства за първоначално пожарогасене в строителните машини, работещи на обекта.

Експерта по част „ПУСО“ следи за прилагане на одобрения План за управление на отпадъците. Изисква от Строителя наличие на договор за дейности с отпадъците с лице, притежаващо разрешение съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбите към него. Следи за наличие на разрешение за транспортиране и депониране на генерираните строителни отпадъци от Община Поморие. Изисква от Строителя своевременно представяне на документите, касаещи дейностите с отпадъци – товарителници, кантарни бележки, фактури и др.

Координатора по безопасност и здраве следи за прилагане на одобрения проект съобразно специалността си. Изисква ежедневно прилагане на мерките по безопасност и здраве, провеждане на инструктажи и ползване на лични средства за безопасност от всички присастващи на обекта(подобектите). Следи за поставяне и поддържане в изправност на информационна табела съгласно чл.13 от Наредба №2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

1.1.2. контрол и сравнение на изпълняваните работи спрямо предвижданията на приложимото действащо законодателство.

В процеса на изпълнение на строителните дейности екипа на строителния надзор ще изисква и съблюдава за стриктно спазване на разпоредбите на действащото законодателство. При констатиране на нарушения своевременно ще се състави констативен протокол и ще се уведомява Възложителя и ДНСК. Предписанията и заповедите за преодоляване на констатираните нарушения ще се опишат като заповеди в Заповедната книга на строежа и ще са задължителни за Строителя. Екипа на строителния надзор стректно ще следи за спазване на заповедите.

➤ Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ

Експерта по част „Пътна“ следи за спазване на изискванията на описана в началото на този раздел нормативна уредба съобразно специалността си.

Експерта по част „Организация на движението“ следи за спазване на изискванията на описана в началото на този раздел нормативна уредба съобразно специалността си.


Експерта по част „Временна организация на движението“ следи за спазване на изискванията на описана в началото на този раздел нормативна уредба съобразно специалността си.

Експерта по част „Геодезия“ следи за спазване на изискванията на описана в началото на този раздел нормативна уредба съобразно специалността си.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/1



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Експерта по част „ПБ“ следи за спазване на изискванията на описана в началото на този раздел нормативна уредба съобразно специалността си.

Експерта по част „ПУСО“ следи за спазване на изискванията на описана в началото на този раздел нормативна уредба съобразно специалността си.

Координатора по безопасност и здраве следи за спазване на изискванията на описана в началото на този раздел нормативна уредба съобразно специалността си.

Под-дейност 1.2. Проверка на изпълнените СМР по количества и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР, изгатвени от Изпълнителя на договора за изпълнение на строителството /бивш акт обр. 19/ със следните задачи:

1.2.1. присъствие на обекта и наблюдение и контрол относно текущо изпълнявани количества и видове работи;

Преди започване на СМР Строителят ще представи на Възложителя строителна програма с ресурсното обезпечение, диаграма за движение на работната ръка, изисквания към персонала и обяснителна записка към нея. В нея ще се описват методите на строителство, оборудването на Строителя, което ще бъде използвано, очакваните производителности, които са база за планиране на времетраенето. Веднъж одобрена от Възложителя тя ще е официален подробен график за изпълнение на работите, който стриктно ще се контролира от страна на Строителния надзор. На база одобрения график за строителство ръководителя на екипа на строителния надзор ще изготви график за присъствие на експертите на обекта съобразно изпълняваните дейности. Всеки експерт ще осъществява контрол на изпълняваните дейности съобразно специалността си. Ще се следи за спазване на технологичната последователност на строителните дейности и съответствието им с предвижданията на одобрения проект.

Строителният надзор ще контролира изпълнението на строителната програма като проверява напредъка на извършените работи за съответствие с одобрените графици. При изоставане ще задължи Строителя да състави програма, преодоляваща изоставането, привързана към общата строителна програма. Строителният надзор ще уведомява Възложителя за нарушаване изпълнението на строителната програма от страна на Строителя и ще предлага новата програма, изготвена от Строителя да бъде утвърдена от Възложителя.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*


Експерта по част „Пътна“ контролира изпълнението на текущите строителни дейности и следи за спазване на одобрения инвестиционен проект. Изисква спазване на технологичната последователност на СМР съобразно Техническата спецификация на АПИ, действащата нормативна уредба и добри строителни практики.

Експерта по част „Организация на движението“ контролира изпълнението на текущите строителни дейности и следи за спазване на одобрения инвестиционен проект. Изисква спазване на предвижданията на одобрения проект при изграждане и въвеждане

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/12



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

на организацията на движение по реконструираните улици.

Експерта по част „Временна организация на движението“ контролира изпълнението на текущите строителни дейности и следи за спазване на одобрения инвестиционен проект. Изисква спазване на предвижданията на одобрения проект за временна организация на движение. Следи за поддържането в изправност на монтираната и приета с протокол временна организация на движение в участъка на строителството.

Експерта по част „Геодезия“ контролира изпълнението на текущите строителни дейности и следи за спазване на одобрения инвестиционен проект съобразно специалността си.

Експерта по част „ПБ“ контролира изпълнението на текущите строителни дейности и следи за спазване на одобрения инвестиционен проект съобразно специалността си.

Експерта по част „ПУСО“ контролира изпълнението на текущите строителни дейности и следи за спазване на одобрения инвестиционен проект съобразно специалността си.

Координатора по безопасност и здраве контролира изпълнението на текущите строителни дейности по отношение спазване на изискванията за безопасност на труда и провеждане на необходимите инструктажи.

1.2.2. в резултат от изпълнението на под-дейност 1.1., както и с оглед резултатите от изпълнение на работите в рамките на дейност 1 – обстоен преглед на предоставените от изпълнителя на СМР актове и протоколи по време на строителството и в случай на съответствие спрямо извършените работи – тяхното подписване;

Всеки експерт контролира изпълняваните дейности в рамките на специалността си, присъства при провеждане на изпитания на изпълненото строителство, изисква представяне на документи за доказване на експлоатационните характеристики на вложените строителни материали съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбите към него. В резултат на изпълнение на изброените дейности и констатиране на съответствието им с одобрения инвестиционен проект и действащата нормативна уредба Строителят ще изготви изискващите се актове и протоколи по време на строителството. Същите ще се подпишат от Строителя, Проектанта и Сторителния надзор и са неразделна част от издадените строителни книжа на обекта.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

В дейността участ всички експерти от екипа. Подписват изготвените актове и протоколи в рамките на специалността си.

1.2.3. преглед, съгласуване и подписване на таблица с намериране на стойности

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



12
8/10



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

и количества, съставяна съобразно правилата на финансиращата институция – МРРБ.

Всеки експерт ще изготвя ежеседмични отчети за дейността си на обекта, които представя на ръководителя на екипа. Отчетите ще съдържат информация относно:

- постигнатият напредък на строителната площадка през седмицата;
- метеорологичните условия през седмицата и тяхното влияние върху изпълнението на работите;
- посещения на строителната площадка и констатации;
- изпълнение на графика за строителство, %, изоставане (ако има такова);
- данни за механизацията на обекта, техническия състав и работниците;
- копия от документите, съставени по време на строителството през седмицата;
- копия от кореспонденцията през седмицата;
- доклади от проведени работни срещи;
- прогноза за предстоящите СМР през следващата седмица;
- проблеми възникнали на строителната площадка и предложения за тяхното решаване.

По този начин се обединява и онагледява информацията относно степента на изпълнение на договора, и от друга страна се контролира дейността на всеки от експертите по отношение изпълнение на задълженията му – контрол на извършваните СМР, доставки и одобрение на материали, контрол и подписване на съставените документи, планирани контролни проверки за качество и др.

В резултат на получената информация ръководителя на екипа ще проверява, съгласува и подписва таблица с наведени стойности и количества, съставяна съобразно правилата на финансиращата институция – МРРБ.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

В дейността участват експертите съобразно специалността си, като своевременно предават необходимата информация на ръководителя на екипа за проверка на количествата, отразени в таблицата.


Под-дейност 1.3. Осигуряване съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на Наредба №3/2003 год. преди, по време на строително-монтажните работи и след тяхното завършване със следните задачи:

1.3.1. съставяне на актове и протоколи преди започване на СМР;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/1
17/4



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори съгласно чл.5 от Наредба №3/31.07.2003 год. Строителният надзор изисква от всеки от участниците в строителния процес съставяне и подписване на съответния акт. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, актът или протоколът се подписва от явилите се страни, като в него се отбелязват номерът и датата на поканата. Неявилата се страна се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

За да бъдат изпълнени целите на договора е необходимо веднага след подписването му екипът от специалисти незабавно да започне работа по него. Извършва се разпределение на дейностите и определяне на отговорностите на всеки един от експертите. Провеждат се инструктажи по нормите за безопасност и здраве.

Ръководителят на екипа ще контролира документирането на всички обстоятелства, свързани с изпълнението на строежа. Започването на която и да било работа ще се осъществява след като предхождащата е надлежно документирана съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.

Преди започване на СМР на обекта се изготвят и подписват следните протоколи:

- Протокол обр.1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект;
- Приемно-предавателен протокол за предаване на разрешение за строеж, одобрени инвестиционни проекти, съгласувателни становища(писма) със контролните служби – РИОСВ, ПБЗН, ВиК, „Електроразпределение Юг” и др, офертната документация на Строителя(регистрация на строителя в Камарата на строителите, валидна застраховка за професионална отговорност на Строителя), договори за строителство, строителен надзор и авторски надзор.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*


В дейността участва ръководителя на екипа. Той приема от Възложителя документите, необходими за начало на строителството.

В дейността не участват експертите от екипа, тъй като строителството не е започнало. Но този етап се извършва мобилизация на екипа и необходимите ресурси за изпълнение на обществената поръчка.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

1.3.2. съставяне на актове и протоколи по време на изпълнение на СМР;

- Протокол обр.2а за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа(за всяка улица). Проверки за достигнати конструктивни нива от конструкцията на пътната настилка(Раздел III от Протокол обр.2а);
- Констативен акт обр. 3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването;
- Изготвяне и заверка на Заповедна книга Образец №4 на строежа в тридневен срок от подписването на Протокол обр.2а, съгласно издаденото разрешение за строеж, категорията на строежа и уведомяването на съответните компетентни органи за заверката;
- Вписване на заповеди в Заповедната книга;
- Констативен акт обр. 5 за съгласуване на терена с одобрения проект и даване основен репер на строежа;
- Съставяне на акт обр.6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи. При изпълнение на изкопите ще се следят качествата на земните пластове и ако се установи, че те се различават от посочените в инженерно-геоложкия доклад, ще се уведоми проектанта за даване на становище и/или ново проектно решение;
- Акт обр. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Ще се състави при необходимост;
- Акт обр. 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството. Ще се състави при необходимост;
- Протоколи обр.12 - за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване и удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта;
- Акт обр.13 за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила;
- За доказване на техническите характеристики и експлоатационните качества ще се представят протоколи за изпитване на проби от трошенокаменната настилка, студено рециклирания пласт и асфалтовите

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



12
8/12/2



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

смеси и за постигнатата плътност и равност при полагането им. За проведените проби ще се изготвят и подписват протоколи;

- Документи за качеството на доставяните материали (декларации за експлоатационни характеристики и сертификати за качество).
- Дневници на строежа – асфалтов дневник.

➤ Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ

В дейността участват всички експерти от екипа съобразно специалността си.

Ръководителя на екипа – организира и контролира процеса. Изготвя акт обр.2а, обр.3, заповедната книга на строежа. В случай на необходимост изготвя акт обр.10, обр.11 и обр.13. Организира подписването им. Изисква от експертите присъствия при провеждане на контролни изпитания и функционални проби.

Експерт част „Временна организация на движение“ – участва в подписването на протокола за приемане на временната организация на движение за всеки етап(улица) от изпълнението на строежа. Изисква от Сторителя изготвянето им и проверява съответствието им с одобрения проект и изпълнените СМР.

Експерт част „Организация на движение“ – участва в подписването на протокола за приемане на постоянната организация на движение за всеки етап(улица) от изпълнението на строежа. Изисква от Сторителя изготвянето им и проверява съответствието им с одобрения проект и изпълнените СМР

Експерт част „Пътна“ – участва в подписването на акт обр.6, обр.12. Присъства при порвеждане на контролни изпитания за постигнатото уплътнение на пласовете от трошенокаменната настилка, студено рециклирания пласт и на асфалтовата настилка.

Експерт част „Геодезия“ – участва в подписването на акт обр.2а и констатациите от проверките към него, обр.5.

Експерт част „Пожарна безопасност“ – контролира прилагане на противопожарните мерки при изграждане на временното строителство съобразно одобрения ПБЗ. Изисква поддържане в изправност на средствата за първоначално пожарогасене.

Корординатор по безопасност и здраве – контролира провеждане на необходимите инструктажи, изготвяне оценка на риска, снабдяване на присъстващите на строежа със индивидуални средства за защита и прилагане на одобрения ПБЗ.

Експерт ПУСО – контролира дейностите с отпадъци и прилагане на одобрения ПУСО.

1.3.3. съставяне на актове и протоколи след завършване на СМР.

Актовете и протоколите след завършване на СМР включват:

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/17
1/18



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

- Протоколи за извършени функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. Изпитанията ще се извършват само в присъствие на строителния надзор;
- Протокол обр.15 за установяване годността за приемане на строежа /част, етап от него/;
- Екзекутивна документация - изпълнява се за отразяване на несъществени промени в проекта и се заверява от проектант, строител и строителен надзор. Документацията се изготвя и внася съгласно чл.175 от ЗУТ;
- Кадастралното заснемане на строежа от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация и внасянето и в Община Поморие и СГКК, съгласно задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Становища на компетентните органи;
- Отчет за изпълнение на Плана за управление на отпадъците;
- **Технически паспорт на строежа**, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн.ДВ, бр.7/23.01.2007 год., изм. и доп. ДВ, бр. 22/19.03.2010 г., в сила от 20.04.2010 г.). Той се състои от три части и съдържа следните раздели:

Част А – основни характеристики на строежа

Раздел 1 - идентификационни данни и параметри;

Раздел 2 - основни обемнопланировъчни и функционални показатели;

Раздел 3 - основни технически характеристики;

Раздел 4 – сертификати;

Раздел 5 - данни за собственика и лицата съставили техническия паспорт;

Част Б - мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти


Раздел 1 - резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени;

Раздел 2 - необходими мерки за поддържане на безопасна експлоатация и изпълнение на неотложни мерки;

Раздел 3 - данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане и реконструкция на строежа;

Раздел 4 - срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

конструкции и елементи

Част В — указания и инструкции за безопасна експлоатация

Раздел 1 - съхранение целостта на строителната конструкция;

Раздел 2 - недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа;

Раздел 3 - спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда

Раздел 4 - нормална експлоатация и поддържане на строежа.

Техническият паспорт се регистрира от органа, издал разрешението за строеж.

- **Окончателен доклад** съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация;

Докладът съдържа оценка на следните действия и етапи при изпълнение на строежа:

1.Законосъобразно започване и изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж;

2.Пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

3. Изпълнение на строежа, съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ.

В доклада се вписват:

1.Основание за издаването му, дата на съставяне, договорът с Възложителя, номер и дата на лиценз/удостоверение, квалифицираните специалисти, съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице, от кого се представлява и управлява;

2.Всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и други строителни книжа, с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

3.Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – не е необходимо сключване на договори, тъй като касае експлоатация на улична мрежа;


4. Издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

В дейността участват всички експерти от екипа съобразно специалността си.

Ръководителя на екипа – организира и контролира процеса. Изготвя акт обр.15, окончателен доклад и технически паспорт на строежа. Организира подписването им. Изисква от експертите присъствия при провеждане на контролни изпитания и функционални проби. Ръководителя на екипа контролира изготвянето на ексекутивната документация, подписването и внасянето и в органа, издал разрешението за строеж и

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

112



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

СГКК гр.Бургас.

Всеки от експертите дава становище за годността за приемане на строежа и подписва акт обр.15, окончателния доклад и техническия паспорт за всяка от улиците.

Под-дейност 1.4. Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР/дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда /ЗОС/ и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

При извършване на строителните и монтажните работи ще се извършват дейности, с които има риск да се замърси въздуха, водата и почвата.

Предвид естеството на обекта, главната задача на строителния надзор ще бъде да не допусне по какъвто и да било начин замърсяване на околната среда. Ще изисква от изпълнителя на СМР по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към имота дървесни видове, като за целта ще представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03). Непрекъснат контрол ще се упражнява от експертите по съответните части за да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Експерта по част ПУСО ще осъществява контрол по спазване на одобрения План за управление на отпадъците, Закона за управление на отпадъците и наредбите към него, спазване на издадените от Община Поморие разрешения за транспортиране и депониране на генерираните отпадъци, както и третирането им. Ще изисква от Строителя първичната документация от дейностите със строителните отпадъци.


Надзорът ще изисква от Строителя спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както и да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Той стриктно ще контролира одобрената от Възложителя програма за защита на околната среда и при възникване на непредвидени обстоятелства ще указва мерки за отстраняването на всички опасности застрашаващи околната среда.

Всички строителни материали ще се складират на определените за целта места за запазване на района от замърсяване. Строителните отпадъци да се извозват на определените от Община Поморие за целта места.

При транспортиране на различните видове строителни материали, транспортните средства да се пълнят под техния капацитет за недопускане на разливи по улиците и временните пътища. Строителната механизация ще се измива при напускане на строителната площадка. Предвижда се постоянен контрол от охраната на обекта за почистване на превозните средства.

Изпълнителят на СМР ще проверява изправността и съответствието на нормите на неговите машини и инструменти с оглед ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване. В Плана за безопасност и здраве Изпълнителят изрично ще идентифицира ситуациите, в които е възможно да се използват инструменти и

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

1/14



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

машини, които са потенциален източник на електромагнитни смущения

Излишните земни маси и строителните отпадъци ще се извозят на одобреното от Възложителя депо. Строителната площадка периодично ще се почиства и освежава за предотвратяване на замърсяване с прах.

Преди предаването на обекта околното пространство ще се почисти основно от строителни отпадъци и други материали, използвани по време на строителството.

Съхраняване и депониране на отпадъци

Всички отпадъци ще бъдат депонирани безопасно, така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Строителят постоянно ще поддържа обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Строителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.

По време на изпълнение на обекта, Строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда ще се възстановяват от Строителя.

Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Съгласно Закона за управление на отпадъците /Обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г./ предаването и приемането на строителните отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи съответната регистрация. Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За нарушения на изискванията на екологичното законодателство от страна на изпълнителните по време на строителните работи, се носи административно-наказателна отговорност по реда на глава VI, Раздел II на Закона за управление на отпадъците.

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от Изпълнителя на строителството или от друго лице, притежаващо разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци, въз основа на писмен договор.

Лицето трябва да:


- има разрешение за извършване на дейности с отпадъци с код R10, издадено по реда на чл. 35 от ЗУО;

- да има доказателства, че СО са инертни (документ за произход на отпадъка и/или протоколи от акредитирани лаборатории за вземане на проби и изпитване на СО, в случаи, че произходът на предвидените за използване СО попада в обхвата на

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/12
8/12



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Приложение № 10 от Наредбата или от други замърсени площадки;

- да има доказателства, че СО отговарят на техническите изисквания, заложиени в проекта;

- да води отчетност и да докладва (Приложение 30 от Наредба 2).

Строителят следва в предложението си за изпълнение на поръчката да посочи начина и мястото на транспортиране и третиране на отпадъците и съответно да предвиди заплащането на всички такси и цени на услуги за този вид дейност.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

Ръководителя на екипа – контролира процеса. Изисква от Строителя стриктно спазване на одобрения План за управление на отпадъците, както и сключване на договор с фирма, притежаваща разрешение за дейности с отпадъци. Изисква от него издаване на разрешение за транспортиране и депониране на земни маси и/или строителни отпадъци, систематично водене на транспортен дневник на строителните отпадъци съобразно издадените разрешения, както и изготвяне на отчет за изпълнение на ПУСО след завършване на СМР на обекта. Отчетът за изпълнение следва да е одобрен от РИОСВ.

Експерт част „Пътна“ – Изисква от Строителя стриктно спазване на одобрения План за управление на отпадъците. Изисква разделно събиране на отпадъците и транспортирането им към одобрените депа.

Експерт част „ПУСО“ – Изисква от Строителя стриктно спазване на одобрения План за управление на отпадъците. Изисква разделно събиране на отпадъците и транспортирането им към одобрените депа. Изисква от Строителя първичната документация относно дейностите с отпадъци – товарителници, кантарни бележки, фактури и др. Изготвя отчет за изпълнение на ПУСО след завършване на СМР на обекта.

Координатор по безопасности здраве – Изисква от Строителя стриктно спазване на одобрения План за управление на отпадъците. Изисква разделно събиране на отпадъците и транспортирането им към одобрените депа. Изисква от Строителя непрекъснато поддържане в изправно състояние на строителната механизация с оглед недопускане на разливи на горива и смазочни материали.


Експерти част „Геодезия“, „ВОД“ и „Организация на движение“ не участват в дейността, тъй като при въвеждане на ВОБД и постоянна организация на движение на обекта не се очаква генериране сторителни отпадъци, тъй като се използват готови изделия (пътни знаци, стойки и крепежи за тях). Боята се полага основно машинно с минимална вероятност от възникване на замърсяване. Експерта по част „Геодезия“ контролира дейности, свързани с измерване на изпълнени количества и/или състояние на геодезическата основа, т.е. дейността не засяга специалността му.

Под-дейност 1.5. Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти. В тази връзка извършване на контролни

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/13
H/M



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

проверки по чл.169б, ал.2 от ЗУТ на доставените на строежа строителни продукти, които се влагат в обекта, за да се осигури спазване на изискванията на чл.169а, ал.1 от ЗУТ и на Наредбата по чл.169а, ал.2 от ЗУТ, включително извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от Изпълнителя на договора за изпълнение на строителството сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в одобрения инвестиционен проект технически показатели и характеристики.

Контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия ще се извършва съгласно Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите в Р България и съгласно одобрените от Възложителя проекти. Ръководителят на екипа ще контролира всички обстоятелства, свързани с изпълнението на строежа с качествени материали и оборудване. Той ще ръководи дейността на експертите по съответните проектни части по отношение на контрола на качество на влаганите строителни материали и изделия, чиито СМР се изпълняват.

Преди започването на всяка дейност ще се изисква от строителя да предостави съпроводителните документи за предстоящите за влагане материали. Контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия ще се извършва съгласно горепосочените Наредби и съгласно одобрените от Възложителя проекти.

Експертите по съответните части ще контролират документално и на място качеството на вложените материали и оборудване.

Строителят ще изготви спецификация на всички материали и изделия за доставка, изискуемите документи за тях, както и сроковете, в които те трябва да бъдат представени. Преди започването на всяка дейност ще се изисква от строителя да предостави следната информация за предстоящите за влагане материали:


- График на доставките на материали, съобразен с линейния график за изпълнение на СМР;
- Заявка за доставка на материали с поредния номер и дата;
- Описание на дейностите за които е предназначена конкретната доставка;
- Точно местоположение на дейностите за които се отнася конкретната заявка;
- Дата на която предстои започването на съответната дейност;
- Място на складиране;
- Технология на влагане на конкретните материали;
- Методи за изпитване.

Всяка една започната дейност без предварително предоставена и одобрена

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



113
УЧ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

информация ще се счита за нерегламентирана и строителния надзор може да откаже да удостовери изпълнените СМР. Този подход ще даде възможност на строителния надзор да контролира:



- Източници на доставка и производител;
- Доставките на отделните материали, изделия и продукти съобразно изискванията на строителното законодателство;
- Темповете на доставка съгласно одобрената работна програма/График за изпълнение на СМР на строежа.

Консултантът няма да допусне влагане на материали извън посочените в Техническата оферта по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели в проектната документация. Те ще бъдат в съответствие с проекта и в съответствие с приложимите Законови разпоредби.

Всеки от експертите в своята част ще упражняват контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия съгласно Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите в Р България за материалите съгласно одобрените от Възложителя инвестиционни проекти. Ще осъществяват контрол за спазване на приложимите образци на декларации на продуктите, за пълнотата на съдържанието в тях и за съответствие на декларираните параметри с техническите характеристики, заложи в инвестиционния проект и ще извършват контрол върху:

- ✓ Наличието на „СЕ“ маркировка върху строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011;
- ✓ Декларациите за експлоатационни показатели (ДЕП) на строителните продукти, обхванати от хармонизиран стандарт или от ЕТО и информацията, придружаваща маркировката „СЕ“;
- ✓ Декларациите за характеристиките на строителните продукти (ДХСН), за които няма хармонизирани стандарти или издадена ЕТО;
- ✓ Декларациите за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за индивидуалните продукти, съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.;
- ✓ Инструкциите за употреба на продуктите;
- ✓ Информацията за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) №1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешиково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта;

- ✓ Становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, за строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани стандарти и ЕТО.

Материалите и съоръженията доставени от Строителя, които ще бъдат включени в СМР са предмет на проверка и изпитване. За да се осигури достатъчно време за инспекция Строителя ще представи на Строителния надзор преди доставката им копие на декларации за съответствие, сертификати за качество и друга информация, касаеща доставяните от Строителя материали.

Мерки и стъпки по упражняване на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др:

Стъпка 1: Контрол на влаганите материали и тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта:

- Контрол за наличие на сертификат за произход на влаганите материали;
- Контрол за наличие на ЕО декларация за съответствие;
- Контрол за наличие на СЕ маркировка за съответствие или наличие на съответствие с българските технически спецификации;
- Контрол за наличие на указания за прилагане на съответния материал, изготвени на български език;
- Осъществяване на постоянен контрол за съответствие с техническите изисквания на проекта, чрез пълна документална проверка и посещение на място.

Стъпка 2: Контрол на влаганите изделия и тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта:

- Контрол за наличие на сертификат за произход на влаганите изделия. Контрол за наличие на ЕО декларация за съответствие;
- Контрол за наличие на СЕ маркировка за съответствие или наличие на

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

съответствие с българските технически спецификации;

- Контрол за наличие на указания за прилагане на съответното изделие, изготвени на български език.

Стъпка 3: Контрол на ритмичността на доставяне влаганите материали и изделия:

- Контрол при съставянето на график за доставка на необходимите материали, съобразен с възможността на доставчиците за навременно доставяне на същите;
- Контрол при съставянето на график за доставянето на необходимите материали, съобразен с линейния график на строителя за изпълнение на строително-монтажните работи;
- Контрол за спазване на изработения график за доставка на необходимите материали;
- Контрол за навременно подаване на заявки от строителя към доставчика за доставка на необходимите материали.



Стъпка 4: Контрол на начина на складиране на доставените материали и изделия:

- Контрол върху определяне на помещение за съхранение на доставените материали и изделия;
- Контрол върху определяне на площи за съхранение на доставените материали и изделия;
- Контрол за спазване изискванията на производителя за начина на разтоварване и складиране на строителните материали.

Стъпка 5: Контрол на начина на изпитване на доставените материали:

- Контрол на изпитванията за съответствие с изискванията на техническата спецификация;
- Контрол на честотата на провеждане на изпитване на доставените материали;
- Контрол върху представянето на сертификати за качество от производителя;
- Въвеждане на система за управление на качеството.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФД по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Стъпка 6: Контрол на лабораторното оборудване:

- Контрол на списъка на лабораторното оборудване на строителя;
- Контрол на лицата, извършващи изпитванията;
- Контрол на точността на измерванията.

Стъпка 7: Ежедневна проверка на извършваните дейности от Строителя:

- Контрол върху спазването на технологичните процедури;
- Контрол върху спазването на технологичните процеси;
- Контрол върху изпълнението на СМР.

Стъпка 8: Контрол върху начина на влагане на строителни материали и изделия:

- Контрол върху начина на влагане на съответния материал с дадените указания за прилагане от производителя;
- Контрол върху начина на влагане на съответния материал с техническия проект;
- Контрол върху начина на влагане на съответния материал с предписанията, дадени от проектанта(ако има такива);
- Контрол върху начина на влагане на съответния материал за спазване на специалните условия свързани с употребата му при монтаж (ако има такива);

Метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията им:


В строителството малко видове дейности, чийто параметри не отговарят на техническите изисквания на проекта е възможно да бъдат коригирани. Във всички случаи на вложени материали и продукти и изпълнени СМР, които излизат извън техническите изисквания на ПСД, Изпълнителя следва да ги отстрани от строежа за своя сметка.

Задължение на Строителя е да гарантира, че ще използва техническо оборудване за изпитване и изследване от специализирана акредитирана строителна лаборатория, с което ще се осигурява контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи на изпълнените СМР. В качеството си на Консултант ще упражняваме

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФН по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/2
8/10



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

периодичен контрол върху начините за изпитване и изследване. Представител на надзорния екип ще присъства по време на вземане на пробите и в процеса на изпитване. При необходимост ще изисква провеждане на допълнителни контролни измервания и излитания.

Строителните продукти (материали), които Строителя ще влага на обекта, ще бъдат предварително съгласувани с Консултанта и Възложителя и след одобрението им, ще се разрешава доставка на необходимото количество. Контрола върху строителните материали ще бъде стриктен. Няма да се допуска влагане на материали без изяснен произход и гарантирано качество.

В случай, че Строителя иска да промени някои строителни продукти, които ще се влагат в строежа, то промяната ще се извърши само в случай, че същите съответстват на изискванията се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в проектната документация и техническата спецификация, и за които Строителя представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за съответствие, сертификат за качество и други/, че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените строителни продукти, и за които писмено уведоми предварително Консултанта и Възложителя. Няма да се допуска влагането на строителни продукти, които не са одобрени предварително.

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят ще съблюдава спазването на всички поставени изисквания от Възложителя, които са залегнали както в техническото задание към Консултанта, така и в техническите спецификации и изисквания към Строителя на обекта.

В случай, че се установи различие в съответствието на материала, то незабавно ще се спре изпълнението до момента на изясняване на проблема. Възможността да се стигне до това обаче, е малко вероятна, тъй като за всеки строителен материал и/или продукт, който ще се влага в обекта, ще бъде предварително съгласуван с Консултанта и Възложителя, и след одобрението му, Строителя ще може да направи съответната доставка. Изискването за предварително одобрение (съгласуване) е полезно за всички участници в строителния процес. По този начин се изключва вероятността на обекта да се допусне влагане на материали, несъответстващи на техническите изисквания, спецификации и стандарти. Това е метод, който не позволява и на Строителя за извърши доставка на материал, който не е годен за използване. Експертът по контрол на качеството ще проучва предварително всички характеристики на предложения материал и ще докладва за констатациите си пред целия екип на Консултанта и Възложителя, и след вземането на единодушно решение, ще бъде позволено на Строителя да достави съответното количества материали.

При несъответствие със Стъпка 1 и Стъпка 2: Контрол на влаганите материали и изделия

Съответствието на материалите трябва да бъде доказано с придружаващи декларации и сертификати и съответните лабораторни изпитвания, проведени на място.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/2
8/11



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Ще бъде наредено писмено на Изпълнителя тяхното отстраняване и заменянето им със строителни материали отговарящи на техническите изисквания на проекта.

При несъответствие със Стъпка 3 и Стъпка 4: Контрол на ритмичността на доставяне влаганите материали и изделия и начина на складиране.

Изпълнителят ще предоставя програма на Строителния надзор във форма, включваща схема на основните дейности. Като основни строителни дейности ще се тълкува и доставката на основни части от оборудването или строителни материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на строителните работи.

Не по-късно от 5 работни дни след изтичането на всеки месец Строителя трябва да представя обновена програма за изпълнение на работите на Строителния надзор. Тя трябва да показва като минимум:

- постиженията за изминалия месец, сравнени с планираните цели;
- дейности, влизащи в плана за следващите три месеца.

При несъответствие със Стъпка 5: Контрол на начина на изпитване на доставените материали.

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в проектната документация. Като минимум хармонизираният български стандарти и разпоредби винаги ще бъдат спазвани. /Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби./


Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Строителния надзор заедно с издържан превод на български език.

Декларацията за характеристиките на строителен продукт трябва да съдържа следната информация:

1. Уникален идентификационен код на типа продукт.
2. Национални изисквания, технически приложими за строителния продукт.
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство.
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител.
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания.
7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

1/2



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Ръководителя на екипа – организира и контролира процеса. Изисква извършване на контролни проверки за доказване на декларираните експлоатационни характеристики на влаганите строителни материали;

Експерт част „Пътна“ – одобрява материалите, влагани в строителството – бетонови елементи(бордюри), трошен камък, битум, битумна емулсия и асфалтови смеси при възстановяване на уличните платна. Проверява начина на съхранение на материалите на обекта, както и визуален оглед преди влагането им. Изисква контролни проверки в независима акредитирана лаборатория за доказване на декларираните експлоатационни качества и за постигнатото уплътнение на готовите пластове от конструкцията на настилка.

Експерти част „ВОД“ и „Организация на движение“ – одобряват материалите, влагани в строителството – пътни знаци, стойки и скрепителни елементи за тях, боя за пътна маркировка. Извършва предварително одобрение по представените декларации за експлоатационни показатели. Проверява начина на съхранение на материалите на обекта, както и визуален оглед преди влагането им.

Експерт част „Пожарна безопасност“ – одобрява средствата за ръчно пожарогасене(пожарогасители) налични на обекта съгласно одобрения ПБЗ.

Координатор по безопасност и здраве и Експерти част „Геодезия“ и ПУСО не участват в дейността тъй като по същество не засяга специалността им.

Под-дейност 1.6. Изготвяне на технически паспорт на обекта, съгласно изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г.

Технически паспорт ще се изготви за всяка от улиците, предмет на реконструкция съобразно проекта. Съставя се съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн.ДВ, бр.7/23.01.2007 год., изм. и доп. ДВ, бр. 22/19.03.2010 г., в сила от 20.04.2010 г.). Той се състои от три части и съдържа следните раздели:

Част А – основни характеристики на строежа

Раздел 1 - „Идентификационни данни и параметри“, включващ следните реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот, вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназначение на строежа, категория на строежа; идентификатор на строежа от кадастралната карта (кадастралния план); адрес (местонахождение), година на построяване, опис на наличните документи: разрешения за строеж, проектна документация, протоколи по време на строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор и други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа;

Раздел 2 - „Основни обемнопланировъчни и функционални показатели“, включващ следните реквизити: местоположение (наземни, надземни, подземни); габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.); функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност и др.); сервитути; други

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNF001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



17
8/11



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

характерни показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа;

Раздел 3 - „Основни технически характеристики“, включващ следните реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ към строителното съоръжение, изразени чрез еталонни нормативни стойности (от действащите нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация), и/или описание относно: вида на строителната система, типа на конструкцията, носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите (степената) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, санитарно-хигиенните изисквания и околната среда (оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно-защитни зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на нивото на шум в околната среда, еквивалентните нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др., изисквания за защита при бедствия и аварии и за физическа защита на строежите и др.;

Раздел 4 – „Сертификати“, съдържащ: данни за сертификати или документи, удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа, изискващи се от нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат за пожарна безопасност, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., паспорти на техническото оборудване и др.;

Раздел 5 - „Данни за собственика и за лицата, актуализирали техническия паспорт“, който съдържа: данни за собственика; данни и удостоверение на консултанта, в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и срок на валидност на удостоверението; данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност; данни и удостоверения за лицата, съставили техническия паспорт на строежа;

Част Б - мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти

Раздел 1 - резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени;

Раздел 2 - необходими мерки за поддържане на безопасна експлоатация и изпълнение на неотложни мерки;

Раздел 3 - данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане и реконструкция на строежа;

Раздел 4 - срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции и елементи



Част В — указания и инструкции за безопасна експлоатация

Раздел 1 - недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от съоръжението;

Раздел 2 - спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, удар и др.;

Раздел 3 - нормална експлоатация и поддържане на инсталациите, мрежите и системите;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Раздел 4 - правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност..

Техническият паспорт се регистрира от органа, издал разрешението за строеж.

Техническият паспорт се предава на Възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „doc“ и „pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD или друг електронен носител.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

Ръководителя на екипа – организира и контролира процеса. Изготвя техническия паспорт и организира подписването му от експертите. Проверява съответствието на документацията, описана в него.

Експерти по части „Пътна“ и „Организация на движение“, „Геодезия“, „Пожарна безопасност“ – участват в подписването на техническия паспорт. Проверяват съответствието на документацията, описана в него в рамките на специалността си. Дават инструкции съобразно специалността си към Раздел Б и В

Експерти част „ВОД“, ПУСО и Координатор по безопасност и здраве не участват в дейността тъй като техническият паспорт се изготвя след завършване на строителството, когато експертите за изпълнили функциите си.

Под-дейност 1.7. Контрол на качеството на извършваните СМР и предотвратяване с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на обекта със следните задачи:

1.7.1. следене за правилното спазване на технологичната последователност при изпълнение на СМР за обекта на база на договора с изпълнителя на СМР, както и на база на добрите строителни практики, а също и предвид съдържанието на одобрения инвестиционен проект;

Контролът на технологичната последователност при изпълнение на СМР ще се извършва от експертите по отделните специалности на база проектите за обекта, Техническата спецификация на АПИ 2014г, инструкциите на производителите на материали и оборудване и изискванията на нормативната база. Контролират се всички аспекти при изпълнение на СМР.

Контролира се строежите да се изпълняват в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

- механично съпротивление и устойчивост;
- безопасност в случай на пожар;
- хигиена, здраве и околна среда;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



10
8/11



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

- достъпност и безопасност при експлоатация;
- защита от шум;
- икономия на енергия и топлосъхранение;
- устойчиво използване на природните ресурси.

Контролира се в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

- инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
- физическа защита на строежите.

При необходимост експертите от екипа ще дават писмени указания в заповедната книга за точно и качествено изпълнение на СМР и ще предлагат технически решения, които не водят до съществени изменения на проектите и вложените материали, след обсъждане с Възложителя. Те са задължителни за Строителя, Възложителя и техническия ръководител на строежа.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

Ръководителя на екипа – контролира процеса. Изисква от Строителя и експертите от екипа стриктно спазване на одобрения инвестиционен проект.

Експерти по всички части – изискват от Строителя стриктно спазване на одобрения инвестиционен проект. Разрешават изпълнение на следващ вид СМР само след одобрение, документиране и доказване на качествата на изпълненото строителство. Изготвят становища и незабавно докладват на ръководителя на екипа за възникнала необходимост от допълнителни дейности, промени в проекта и др, установени в хода на строителството, които не е било възможно да бъдат предвидени на етапа на проектиране.

1.7.2. вписване в заповедната книга на заповеди в случаите, в които СМР се отклоняват от одобрения инвестиционен проект.

Ръководителят на екипа ще уведомява незабавно Възложителя при нарушаване на техническите правила и нормативи, както и органа, издал разрешението за строеж, като предложи и конкретни мерки за отстраняването на нарушенията.

Ръководителят на екипа ще спира със заповед строителството на обекта при констатиране на некачествено изпълнени СМР, неспазване на проектите, неизпълнение на технологично необходими СМР или изпълнението им в отклонение от договорените условия, след обсъждане с Възложителя на конкретните действия по спирането. Ръководителят на екипа ще уведомява незабавно Възложителя за всички решения, предписания и заповеди, които могат да доведат до изменение на договора за строителство по отношение на стойност, срок на изпълнение или подмяна на оборудване.

Възражения срещу предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, могат да се правят в 3-дневен срок от узнаването им пред органа, издал разрешението за строеж, като до произнасянето му строителството се спира по искане на някоя от страните или органа, издал разрешението за строеж.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



115
8/4



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Ръководителя на екипа – вписва заповеди в заповедната книга на обекта. Изисква от Строителя и експертите от екипа стриктно спазване на одобрения инвестиционен проект.

Експерти по всички части – изискват от Строителя стриктно спазване на одобрения инвестиционен проект. При констатиране на отклонения от одобрения инвестиционен проект незабавно докладват на ръководителя на екипа и изискват от Строителя незабавно спиране на изпълняваните СМР, противоречащи на проектната документация.

2. Дейност 2, включваща:

Под-дейност 2.1. Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него.

Изпълнителят извършва дейност като координатор по безопасност и здраве съгласно изискванията на законовите разпоредби на Наредба № 2 от 22.03. 2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като:

- координира общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗБУТ при вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

- координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. и на Плана за безопасност и здраве от изпълнителя на СМР;


- актуализира съществуващия План за безопасност и здраве и информацията по чл. 7, т. 3 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата свързани с осъществяване на строителството.

Експертът Координатор по безопасност и здраве ще контролира:

- Всички предприети строителни работи трябва да бъдат в съответствие с Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ бр. 37/04.05.2004г./;
- Целият персонал, нает от Строителя и Подизпълнителите, както и хората на пряко подчинение на Строителя, да прилагат тези наредби, като ще бъде задължение на Строителя да осигури спазването им;
- Обезопасяването в смисъла на укрепване (или друг метод) на всички съществуващи конструкции или други елементи, временните работи и работите, които биха могли да причинят повреда, ако тези мерки не са били

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.




**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

вzeti;


- Всички работници, технически и ръководен състав на Строителя, назначените подизпълнители и всички допуснати до работната площадка задължително ползват по предназначение работно и специално облекло според извършваните работи, действащото законодателство в РБ, реда и охранителния режим на обекта;
- Да не се допускат на работната площадка лица без каска, независимо от служебното положение, което заемат в държавната, общинската или фирмената администрация;
- Работните и специални облекла да се поддържат изправни и чисти, да са добре прилепнали към тялото, добре закопчани и здрави;
- При извършване на огневи работи в помещения или на открито на територията на обекта, около отделни сгради или съоръжения, по моторни превозни средства, по механо – и електрообзавеждането и инсталациите да се спазва Наредбата за противопожарна безопасност при извършване на огневи работи и местните инструкции по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана;
- Обектът да се оборудва с необходимите противопожарни табла с необходимите противопожарни средства и сигнал за пожар;
- На видно място до противопожарното табло да се постави табелка с телефонния номер на противопожарната охрана, както и на входовете на складовете, работилниците, обектите и на други подходящи места;
- Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене да се поддържа винаги свободен;
- При използване на механизация и необходимост от сигнализиране – сигналите ще се подават от определен за това работник и след предварително съгласуване с машиниста. Знаците и сигналите следва да са съгласно действащата Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
- Следи изпълняваните СМР да отговарят на Техническата спецификация и да изпълняват изискванията на нормативните документи за техническа безопасност и охрана на труда;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

16
12



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

- Осъществява контрол по наличието и спазването на инструкции по безопасност и здраве, използването на лични и/или колективни предпазни средства при работа;
- Контролира да се спазва стриктно утвърдения ПБЗ;
- Контролира наличието и своевременно актуализиране /при нужда/ на оценка на риска.

През цялото време на строителството Строителният надзор ще контролира изготвената и одобрена от Възложителя програма за противопожарно обезопасяване на строителните площадки. Строителният надзор е задължен да контролира разработването, утвърждаване, съгласуване с ГЗ и ПБЗН на планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии и за евакуация на строителната площадка. Всички нередности допуснати на обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на Строителя като в същото време се уведомява и Възложителя.

Консултантът контролира мерките, които предприема Строителя във връзка с охраната и осигуряването на безопасността на труда и изпълнение на задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ. бр.124/1997г./ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба №2/22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн.ДВ. бр.102 от 19.12.2006г./.

Строителят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните площадки.

Уточняват се местата със специфични рискове и се изисква от Строителя да извърши оценка на риска и изготви мерки за предотвратяването и преодоляването им в случаи на:

- работа около изкопи;
- придвижване край отвори;
- работа в обхвата на машини;
- работа около временното ел. табло.

Уточняват се уврежданията, които биха настъпили по време на работа и се изисква от Строителя да извърши оценка на риска и изготви мерки за предотвратяването и преодоляването им ако се появят:

- падане от височина;
- запрашаване на сетивата;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

1.2
1.4



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

- удари от падащи предмети и инструменти;
- затрупване от земна маса;
- неправилно стъпване и падане;
- поражения от електричество;
- затрупване от строителни отпадъци и земни маси;
- пробив на изолацията и допир до тоководещи части.

При изпълнението на обществената поръчка Консултанта ще контролира да се спазват всички изисквания на действащата нормативна уредба:

- Наредба № 2/22.03.2004г.-ДВ 37/2004г.и допълнения за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
- Наредба №7 - Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;
- Наредба №6 за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство;
- Наредба №3 - За инструктажа на работниците и служителите по безопасност хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба №4 – За знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
- Наредба № I-з - 1971 за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - от 2009г.;
- Наредба № 9 от 23 септември 2004г.- за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

Ръководителя на екипа – контролира работата на Координатора по безопасност и здраве. Изисква от експерта стриктно спазване на одобрения План за безопасност и здраве.

Експерт Координатор по безопасност и здраве – координира общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗБУТ при вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

видовете СМР; координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. и на Плана за безопасност и здраве от изпълнителя на СМР; актуализира съществуващия План за безопасност и здраве и информацията по чл. 7, т. 3 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР; предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата свързани с осъществяване на строителството.

Експерт „Пожарна безопасност“ - контролира разработването, утвърждаване, съгласуване с ГЗ и ПБЗН на планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии и за евакуация на строителната площадка. Контролира поддържане на годността на средствата за първоначално пожарогасене.

Експерти част „Пътна“, „Геодезия“, „Организация на движение“, „ВОБД“ и ПУСО не участват при изпълнение на дейността, тъй като не засяга специалността им.

Под-дейност 2.2. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.

Строителният надзор ще контролира всички мерки, утвърдени от Възложителя за недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. За допуснати нарушения информира Възложителя и дава указания на Строителя за тяхното отстраняване. При изпълнение на строително-монтажните работи ще се предвиждат мерки и мероприятия, ограничаващи възможността и вероятността от увреждане на трети лица и/или имоти – ограждане и укрепване на изкопите, поставяне на знаци, указващи начина на придвижване в района на строителство, ограничителни ленти и ограждения др.

➤ Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ

Ръководителя на екипа – контролира процеса. Изисква от експертите от екипа стриктен контрол на изпълняваните СМР и недопускане на увреждане на трети лица и/или имоти по време на строителството.

Експерт част „Пътна“ – Изисква от Строителя стриктно спазване на технологията на изпълнение на СМР, въвеждане и поддържане на мерки за недопускане на увреждане на трети лица и/или имоти по време на строителството.


Експерт част „Геодезия“ – Изисква от Строителя стриктно спазване на технологията на изпълнение на СМР, въвеждане и поддържане на мерки за недопускане на увреждане на трети лица и/или имоти по време на строителството. Следи за стриктно прилагане на действащата регулация с което няма да се допуснат строителни дейности в чужди имоти.

Експерти по част „Организация на движение“ и „ВОБД“ – Изисква от Строителя стриктно спазване на технологията на изпълнение на СМР, въвеждане и поддържане на мерки за недопускане на увреждане на трети лица и/или имоти по време на строителството.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1/1
УПР



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Координатор по безопасност и здраве – Изисква от Строителя стриктно спазване на одобрения План за безопасност и здраве и предвидените в него мерки за недопускане на увреждане на работници, присъстващи на площадката, както и трети лица и/или имоти по време на строителството.

Експерт Пожарна безопасност - Изисква от Строителя стриктно спазване на технологията на изпълнение на СМР, въвеждане и поддържане на мерки за недопускане на увреждане на трети лица и/или имоти по време на строителството.

Експерт ПУСО - Изисква от Строителя стриктно спазване на технологията на изпълнение на СМР, въвеждане и поддържане на мерки за недопускане на увреждане на трети лица и/или имоти по време на строителството. Следи за измиване на гумите на превозните средства при напускане на обекта. Следи за покриване на товара на транспортните средства за недопускане на падане на отпадъци при транспортирането им което би предизвикало увреждане на други транспортни средства и/или замърсяване на околната среда.

Под-дейност 2.3. Осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията на своя екип по отношение законосъобразното започване на обекта, проверките, свързани с изпълнението им съобразно съдържанието на одобрения инвестиционен проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ.

Ръководителя на екипа извършва мобилизация на екипа от експерти. Провежда запознаване със строителния обект, установяване на системите за управление и контрол, осъществяване на контрол за законосъобразно започване на строителството. Екипа на консултанта извършва преглед на техническите проекти, разрешението за строеж, договори за строителство и авторски надзор, КСС, график за изпълнение на СМР. Преглеждат се договорите за доставка на материали, сроковете на доставка, начина на монтаж. Консултантът предава на Изпълнителя на СМР процедурите си за управление на строителния процес, включително образци на документи, като Изпълнителя на СМР в срок от 7 /седем/ дни ще има възможност за обосновани коментари по тях, ако има такива. Извършва се проверка правоспособността на машинистите.

Осъществява се опознавателна среща с представители на Възложителя на управленско и експертно ниво. Коментират се проектите и строителната документация, както и линейния график въз основа на предварително изготвени технологични разчети на основните строително-монтажни операции. Набелязват се критични моменти от изпълнението и мерки за преодоляването им.

Контролира се Строителя за:

Подготовка за изграждане на временното строителство на обекта:

- Доставка и монтиране на информационна табела съгласно чл.13 от Наредба №2/22.03.2004 год;
- Поставяне на временна ограда;
- Складово стопанство и транспорт - маркиране на площадка за

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

местопребиваването на механизацията; осигуряване на временна организация и безопасност на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подхода към нея;

- Помощно - производствена база - маркиране на местата за складиране на строителните продукти и оборудване; временни работилници и контейнери за отпадъци;

- Осигуряване на съобщителни връзки;

- Определяне на отговорно лице за издаване на разрешение за извършване на огневи работи;

- Административно - битово обслужване на персонала - оборудване на битова база на обекта: фургони и водоносна, умивалня, тоалетна, баня, гардероб, столова и помещение за техническо обслужване (фургони), временно ел. хранване; оборудвана преносима аптечна, заредена с медикаменти и материали за оказване на първа долекарска помощ.

• План за управление на рисковете;

• Разрешително за дейности с отпадъци (за отпадъците, които се разрушават) и с код за дейност R5 (за рециклиране);

• Регистрация за дейности с отпадъци (транспортиране) с код за всеки отпадък, който ще се депонира.

Провежда се комисия за приемане на монтираната временна организация на движение, включваща представители на Възложителя, ОД на МВР сектор КАТ, експерта по част „ВОБД“ към екипа на строителния надзор. Съставя се констативен протокол за въведената ВОБД.

Ръководителят на екипа ще осъществява управление на цялостното изпълнение на договора на управленско ниво с останалите участници в инвестиционния процес. Ще подпомага Консултантския екип по всички ключови въпроси свързани с изпълнение на договорните условия, както и по мерки, свързани с реализацията на обектите в рамките на бюджетните им ресурси, ще контролира изпълнението на графика, ще изготви окончателния доклад, ще извършва ежеседмични оперативки с всички експерти от екипа, ще изготви техническия паспорт и ще го представи на Възложителя.

Експерти по части „Геодезия“, „Пътна“, „Пожарна безопасност“, „ВОБД“, „Организация на движение“, ПУСО, Координатор по безопасност и здраве:

Ще участват в оперативките, провеждани от ръководител екип, съобразно степента на изпълнение на частта, за която отговаря.

Ще упражняват строителен надзор по своята част и ще участват в изготвяне и подписване на актовете и протоколите, свързани с отчитането на съответните СМР, ще заверяват екзекутивната документация. Ще подпомагат работата на останалите експерти от екипа в случай на необходимост и в рамките на компетентността си.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



12



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Ще подават нужната информация на ръководител екип за изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад на строежа.

Всеки експерт ще изготвя ежеседмични отчети за дейността си на обекта, които представя на ръководителя на екипа. Отчетите ще съдържат информация относно:

- постигнатият напредък на строителната площадка през седмицата;
- метеорологичните условия през седмицата и тяхното влияние върху изпълнението на работите;
- посещения на строителната площадка и констатации;
- изпълнение на графика за строителство, %, изоставане (ако има такова);
- данни за механизацията на обекта, техническия състав и работниците;
- копия от документите, съставени по време на строителството през седмицата;
- копия от кореспонденцията през седмицата;
- доклади от проведени работни срещи;
- прогноза за предстоящите СМР през следващата седмица;
- проблеми възникнали на строителната площадка и предложения за тяхното решаване.

По този начин се обединява и онагледява информацията относно степента на изпълнение на договора, и от друга страна се контролира дейността на всеки от експертите по отношение изпълнение на задълженията му – контрол на извършваните СМР, доставки и одобрение на материали, контрол и подписване на съставените документи, планирани контролни проверки за качество и др.

Планиране дейността на консултантския екип ще се конкретизира на база комплексните графици на изпълнителя на договора за строителство.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

В дейността участват всички експерти съобразно специалността си, като своевременно докладват на ръководителя на екипа за извършената работа, с което се постига контрол на процеса на изпълнение на договора, спазване на одобрения инвестиционен проект и изпълнение на обектите (реконструкцията на улиците) в съответствие с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

Под-дейност 2.4. Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и взимане на решения по технически въпроси, които не променят инвестиционния
Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

1 12
17/11



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

проект.

Всеки от експертите от екипа на Строителния надзор ще дава инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР съобразно одобрения инвестиционен проект, Техническата спецификация на АПИ и действащата нормативна уредба. При необходимост ще се изисква от проектанта допълнителни детайли, ще се предлагат решения за изпълнение на конкретни видове СМР, които не променят инвестиционния проект.

Експертите от екипа на Строителния надзор са с богат опит при реализация на подобни обекти и са в състояние да вземат адекватни и своевременни решения при възникване на въпроси, предлагане на технологичен подход и похвати при изпълнение на СМР на обекта(улиците). При необходимост инструкциите ще се вписват в заповедната книга на строежа. Всеки от експертите ще следи за спазване на вписаните заповеди.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

В дейността участват всички експерти съобразно специалността им.

Под-дейност 2.5. Обсъждане с автора на инвестиционния проект на възникналите проблеми във връзка със СМР и информира Възложителя и ДНСК/РДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след констатиране на нарушението.

При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор уведомява регионалната дирекция за национален строителен контрол и Възложителя в 3-дневен срок от установяване на нарушението. Уведомяването се извършва от ръководителя на екипа след получаване на доклад за това от всеки от експертите.

При установяване на отклонения от проекта, влягане на некачествени материали, пропуски при изпълнение на СМР или нарушаване на действащата нормативна уредба лицето, упражняващо строителен надзор, ще вписва заповед в заповедната книга за отстраняване на несъответствието. Заповедта ще е задължителна за Строителя. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка, органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.

Ръководителят на екипа и всеки от експертите ще изискват присъствие на Проектанта(авторския надзор) по време на изпълнение на строителните дейности. При възникване на проблеми и/или неясноти ще изисква от Проектанта представяне на становище и/или допълнителни детайли за конкретизиране на проектното решение. При невъзможност за представяне на такова, Строителният надзор спира изпълнението на СМР със заповед в заповедната книга на строежа и провежда незабавна среща с всички

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Handwritten signature



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

участници в строителния процес. Представа се възникналият проблем, посочват се причините и възможните начини за решаването му. При необходимост се представят справки, схеми, снимков материал. Набелязват се конкретни мерки, проектни решения и технологично необходими СМР за преодоляване на възникналият проблем.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

В дейността участват всички експерти съобразно специалността им.

Под-дейност 2.6. Изискване изготвянето на ексекутивна документация и други технически документи по изпълнение на СМР от изпълнителя на договора за изпълнение на строителството.

При несъществени отклонения от одобрения проект в процеса на изпълнението му действително изпълнените строителни и монтажни работи своевременно ще се отразят върху копие от одобрения (съгласуван) проект. След фактическото завършване на строежа Строителя ще изготви обобщена ексекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти. Ексекутивната документация ще съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените СМР. Тя ще се изработи в 3 екземпляра на хартиен и един екземпляр на електронен носител.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

В дейността участват всички ръководителя на екипа и експерти „Геодезия“, „Пътна“, „Организация на движение“. Проверяват коректното отразяване на извършените несъществени промени по време на строителството.

В дейността не участват експерти „ВОБД“, „ПБ“, ПУСО, Координатор по безопасност и здраве тъй като по същество те контролират дейности, които не са свързани с изграждане на конструкции и/или съоръжения.

Под-дейност 2.7. Подписване съвместно с автора на инвестиционния проект на изготвената ексекутивна документация и нейното представяне пред органите, съгласно чл. 175 от ЗУТ.

Ексекутивната документация ще съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените СМР. Тя ще се завери от Възложителя, Строителя, лицето, упражняващо авторски надзор и от лицето, извършило строителния надзор, след подписване на същата от технически правоспособните лица по съответните части на проекта към лицето, упражняващо строителен надзор. Ексекутивната документация ще се предаде от Възложителя на съответната администрация, издала строителните книжа (в случая Община Поморие), която удостоверява предоставянето с печат, положен върху всички графични и текстови материали. Ексекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



12
8/11/14



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

В дейността участват всички ръководителя на екипа и експерти „Геодезия“, „Пътна“, „Организация на движение“. Проверяват коректното отразяване на извършените несъществени промени по време на строителството. Заверяват екзекутивните чертежи съобразно специалонстта си.

В дейността не участват експерти „ВОБД“, „ПБ“, ПУСО, Координатор по безопасност и здраве тъй като по същество те контролират дейности, които не са свързани с изграждане на конструкции и/или съоръжения.

Под-дейност 2.8. Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър в необходимия обем.

Екзекутивната документация ще се предаде от Възложителя на съответната администрация, издала строителните книжа (в случая Община Поморие), която удостоверява предоставянето с печат, положен върху всички графични и текстови материали. В необходимия обем екзекутивното заснемане на обекта(всяка улица) ще се внесе и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър съгласно изискванията на чл.54а от Закона за кадастъра и имотния регистър.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

Внасянето на екзекутивната документация ще се извърши от Строителя. Ръководителя на екипа ще осъществи контрол на процеса. В дейността не участват експертите от екипа тъй като на този етап те вече са изпълнили отговорностите си свързани с екзекутивната документация и не е необходимо присъствието им.

Под-дейност 2.9. Съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на оставащите действия, да направи (регистра) искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като се представя окончателният доклад и други документи съгласно изискванията на ЗУТ.

Строителният надзор ще съдейства на Възложителя да направи (регистра) искане за въвеждането на обекта в експлоатация по реда на чл.177 от ЗУТ. Към искането ще се приложи изготвения, одобрен от Възложителя и окомплектован с цялата необходима документация окончателен доклад за изпълнението на строежа.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

Дейността ще се извърши от ръководителя на екипа. Останалите експерти не участват, тъй като не касае специалността и функциите им при изпълнение на договора за строителен надзор.

Под-дейност 2.10. Изготвяне на окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за обекта.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Окончателният доклад до Възложителя започва да се подготвя ведната след подписване на протокол обр.1. Неговото попълване като текст и набавяне на съпроводящите го документи и протоколи се извършва по време на строителството. Окончателното оформяне на доклада става след подписване на акт обр. 15.

Докладът съдържа оценка на следните действия и етапи при изпълнение на строежа:

- 1.Законосъобразно започване и изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж;
- 2.Пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
3. Изпълнение на строежа, съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ.

В доклада се вписват:

1.Основание за издаването му, дата на съставяне, договорът с Възложителя, номер и дата на лиценз/удостоверение, квалифицираните специалисти, съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице, от кого се представлява и управлява;

2.Всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и други строителни книжа, с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

3.Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – не е необходимо сключване на договори, тъй като касае експлоатация на улична мрежа;

4. Издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Докладът се представя на хартиен носител в 3 (три) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и „.doc“, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD или друг електронен носител.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*


В дейността участват всички експерти от екипа съобразно специалността си.

Ръководителя на екипа – организира и контролира процеса. Изготвя окончателния доклад. Организира подписването му.

Всеки от експертите дава становище за годността за приемане на строежа и подписва окончателния доклад за строежа.

Под-дейност 2.11. Присъствие на всички заседания (работни срещи) между участниците в строителния процес, независимо по чие искане или работен план- график се провеждат, като докладва за основните дейности (видове работи) от обекта, за който до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

необходимите мерки за решаването им.

Строителният надзор ще присъства на всички работни съвещания, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат. Дневният им ред ще има за цел да бъдат контролирани и документирани - напредъка, качеството на СМР, здравословните и безопасни условия на труд, доставката на материали и оборудване, опазване на околната среда, финансовото състояние и др.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

Ръководителя на екипа присъства на провежданите регулярни работни съвещания по проекта. Изготвя и представя обобщени справки и отчети относно напредъка на строителството. В дейността участват и всички експерти от екипа съобразно специалността си като присъстват на работните съвещания съобразно етапа на изпълняваните СМР.

Под-дейност 2.12. Контролиране относно задължителното изпълнение на заповедите на проектантите на обекта, вписани в съответната заповедна книга, свързани с авторските им права и не допуска действия от страна на изпълнителя на договора за изпълнение на строителството, които биха довели до неспазване на изработения от проектантите, съгласуван и одобрен инвестиционен проект.

Всеки от експертите от екипа ще контролира изпълнението на заповедите на проектантите на обекта, вписани в заповедната книга. При необходимост ще дават допълнителни указания за точно и качествено изпълнение на СМР и/или ще предлагат технически решения, които не водят до съществени изменения на проектите. Те са задължителни за Строителя, Възложителя и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, могат да се правят в 3-дневен срок от узнаването им пред органа, издал разрешението за строеж, като до произнасянето му строителството се спира по искане на някоя от страните или органа, издал разрешението за строеж.

Ръководителят на екипа ще уведомява незабавно Възложителя и органа, издал разрешението за строеж, при нарушаване на техническите правила и нормативи, които биха довели до неспазване на съгласувания и одобрен инвестиционен проект. Ще организира незабавна среща на обекта, на която всеки от участниците в строителството ще предложи конкретни мерки за отстраняването на нарушенията. До изясняване на причините и последствията от възникналия проблем строителството ще бъде спряно със запис в заповедната книга на строежа.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

В дейността участват всички експерти от екипа съобразно специалността си. Контролират текущо изпълняваните СМР съобразно одобрения инвестиционен проект и заповедите на проектантите на обекта, вписани в заповедна книга, свързани с авторските

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



12
14



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

им права. Незабавно докладват на ръководителя на екипа за констатирани несъответствия и нарушения на техническите правила и нормативи в хода на изпълняваните СМР. Ръководителя на екипа контролира процеса. Уведомява Възложителя и органа издал разрешението за строеж за констатирани нарушения, провежда незабавна среща за изясняване на възникналите проблеми и набелязване на конкретни мерки за решаването им.

Под-дейност 2.13. Вземане на решения за спиране и пускане на обекта, съгласувано с Възложителя.

Ръководителят на екипа ще спира със заповед строителството на обекта при констатиране на некачествено изпълнени СМР, неспазване на проектите, неизпълнение на технологично необходими СМР или изпълнението им в отклонение от договорените условия, след обсъждане с Възложителя на конкретните действия по спирането. Ще организира незабавна среща на обекта, на която Строителя ще предложи конкретни мерки за отстраняването на нарушенията. До изясняване на причините и последствията от възникналия проблем строителството ще бъде спряно със запис в заповедната книга на строежа. Възражения срещу предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, могат да се правят в 3-дневен срок от узнаването им пред органа, издал разрешението за строеж.

В случай на възникване на административни проблеми – промяна на нормативна уредба в хода на изпълнение на договора, проблеми с финансиране и др. Строителният надзор ще проведе незабавна среща с Възложителя за съгласуване на позиции и набелязване на конкретни действия, включително спиране на строителството до изясняване на ситуацията.

При прекъсване на изпълнението на проекта от страна на Възложителя ще се състави акт обр.10 за спиране на строителството. Ще се предприемат незабавни мерки по обезопасяване на частите на строежа, назначаване на охрана и др. Ще се проведе среща между ръководните органи на Възложителя и Консултанта за изясняване на ситуацията, набелязване на мерки по отстраняване на възникналите проблеми. Според причините за прекъсване на изпълнението на обществената поръчка ще се търси конкретно решение съобразно действащото законодателство.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

Ръководителя на екипа провежда срещи и при необходимост и наличие на законови основания взема решение за спиране на строителството, съгласувано с Възложителя.

Експертите от екипа контролират строителните дейности, предлагат на ръководителя на екипа решения на констатирани проблеми, включително спиране на строителството при невъзможност за решаването им и необходимост от допълнителни проекти и/или СМР, водещи до увеличаване на одобрената финансова рамка на обекта.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Под-дейност 2.14. Изготвяне на писмени констатации, които представя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от изпълнителя на договора за изпълнение на строителството. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени.

При констатиране на необходимост от извършване на допълнителни видове работи във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране Строителният надзор изготвя доклад до Възложителя. Докладът ще е специализиран и ще отразява конкретната ситуация на обекта. Състои се от обяснителна част, в която подробно се обосновава какво налага извършване на допълнителните дейности (СМР) и от приложения, които подкрепят информацията, изложена в него - документи, чертежи, схеми, таблици и снимков материал. В доклада ще се съдържа становище относно необходимостта от изготвяне на нови или частични инвестиционни проекти, когато се налагат съществени изменения от одобрения проект.

Допълнителните видове работи ще се извършват само в случай на одобрение от Възложителя. Ще се изготвят съответните актове и протоколи, доказващи изпълнението им в съответствие с изискванията на чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ и действащата нормативна уредба.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*


В дейността участват и всички експерти от екипа съобразно специалността си. При констатиране на необходимост от извършване на допълнителни видове работи изготвят писмено становище до ръководителя на екипа с приложени в него констатации, документи, чертежи, снимки и др.

Ръководителя на екипа обобщава информацията и изготвя доклад до Възложителя относно необходимостта от извършване на допълнителните видове СМР. Провежда нарочна среща с представителите на Възложителя и съответните експерти от екипа, на която подробно и обстоятелствено се обосновават констатациите в доклада. Предлагат се законообосновани решения, набелязват се конкретни стъпки и действия по разрешаване на проблема.


Под-дейност 2.15. Организиране на работни срещи между изпълнителя на договора за изпълнение на строителството, Консултанта и Възложителя за решаване на възникнали проблеми.

Строителният надзор ще организира регулярни работни съвещания по проекта, на които Строителя ще осигурява присъствие на своите отговорни и компетентни представители (техническият ръководител). Съвещанията ще се свикват в основната база на Строителя. На тях ще присъстват всички участници – Възложител, Консултант,

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

10
8/11



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Строител, Проектант. Целта на тези срещи е да се създаде необходимата организация и координация за да се изпълнят изискванията на договора за строителство по най-добрия начин. На тези срещи ще се отчита напредъка на строителството за изминалия период, спазването на финансовата и времева рамка, ще се дискутират възникналите и решени проблеми и ще се набелязват действия за следващия отчетен период.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

Ръководителя на екипа присъства на провежданите регулярни работни съвещания по проекта. Изготвя и представя обобщени справки относно напредъка на строителството. В дейността участват и всички експерти от екипа съобразно специалността си като присъстват на работните съвещания съобразно етапа на изпълняваните СМР.

Под-дейност 2.16. Подпомагане на Възложителя преди, по време и след провеждане на проверки на място от страна на проверяващи и/или контролиращи и/или одитиращи органи и институции съобразно правилата на финансиращата институция и приложимата договорно-правна рамка.

Ръководителят на екипа консултанти и експертите по съответните специалности, на които предстои да предприемат съгласувателни действия с външни институции провеждат предварителни проучвания за изискванията на съответните институции. Организирант посещения на техни специалисти на обекта с опознавателна цел и в последствие по време на ключови моменти от хода на строителството. Тези действия дават възможност на контролните органи да се запознаят с хода на строителството и при необходимост да отправят своите препоръки, които да бъдат отстранени текущо

Строителният надзор ще осигурява и контролира своевременното прилагане на препоръките и изискванията в докладите за извършени проверки на място и документалните проверки от Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и други компетентни органи във връзка с изпълнението на проекта.

Всички документи, съставени по време на изпълнение на договора ще са съобразно изискванията на Програмата за развитието на селските райони 2014 – 2020 г. За целта в началната фаза на изпълнение на договора ще изискваме предоставяне на необходимите формуляри, водещи текстове и титулни текстове, касаещи изготвяните документи.

Ръководителя на екипа ще е ангажиран със своевременното изготвяне на необходимата документация и съставянето и съобразно изискванията на програмата.

Всички действия на участниците в строителния процес и изпълнение на строителството като цяло ще са при стриктно спазване и прилагане на действащото Европейско и българско законодателство и прилагане на добрите практики.

➤ *Задължения на отговорния/ите за изпълнението ѝ*

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



5/11/20



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Ръководителя на екипа – организира и контролира процеса. Запознава и изисква прилагане от експертите от екипа на препоръките в докладите от извършените одити в рамките на специалността си.

Експерти по части „Пътна“, „ВОБД“, „Организация на движение“, „Геодезия“, „Пожарна безопасност“, ПУСО, Координатор по безопасност и здраве – изискват и контролират прилагането на мерките и препоръките, описани в докладите от извършените одити от Строителя.

Част V. СТРАТЕГИЯ НА УЧАСТНИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА И КОНТРОЛ НА ВИДОВЕТЕ СМР

1. Описание на подхода, който участникът възнамерява да приложи при изпълнението на поръчката.

При изпълнение на настоящата обществена поръчка ще бъде приложен „Подход на логическата рамка“. Подходът на логическата рамка е методология за разработване и управление на инвестиционни проекти. Той отразява процеса на управление на изпълнението на договора, вътрешния контрол, който се прилага, което ще гарантира на Възложителя устойчивост на получените резултати.

Подходът на логическата рамка включва следните последователни стъпки:

Стъпка 1 - Анализ на заинтересованите страни

Заинтересованите страни, които ще бъдат засегнати от настоящия проект са: бенефициенти, изпълнители, осъществяващи проекта, страни вземащи решения и финансиращи страни.

Бенефициенти

Бенефициенти на проекта са жителите на гр. Каблешково и гр. Ахелой. При изпълнение на проекта е възможна негативна реакция от страна на живущите в района на строежите. Тя би могла да произтече от неудобствата за тях по време на строителството, а именно - трудности при придвижването в района, временно прекъсване на достъпа да определени имоти, замърсяване на околната среда, наднормен шум, замърсяване на съседни територии. Тази реакция е предпоставка за създаване на напрежение между страните и се отразява негативно върху цялостното изпълнение на проекта. По тази причина е необходимо преди стартиране на проекта, провеждане на предварителна разяснителна среща с населението на засегнатите райони и представители на Възложителя, Строителя, Проектанта и Строителния надзор. На тази среща следва да бъде представен проектът като цяло, графикът за изпълнение и ще бъде отговорено на въпроси на местните жители. При необходимост и при възможност техни изисквания да бъдат взети под внимание при изпълнение на проекта.

Изпълнители, осъществяващи проекта

Изпълнители, осъществяващи проекта са строителен надзор, авторски надзор и

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

изпълнител на СМР. Пречките, пред които е възможно да бъдат изправени Изпълнителите, осъществяващи проекта и които могат да възникнат вследствие на недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя, са липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, промени в законодателството в областта на строителството, проблеми с финансирането. Те могат да доведат до забавяне и неизпълнение на договорните задължения. За успешното изпълнение на проекта е необходимо взаимодействие както между изпълнителите, осъществяващи проекта, така и с представителите на Възложителя. Основна задача на строителния надзор е да бъде координатор на строителството, да работи за изграждане на добри работни взаимодействия, провеждане на редовни срещи и вземане на навременни решения за избягване и/или решаване на възможни проблеми. На регулярните работни съвещания по проекта е необходимо да се създаде организация и координация, за да се изпълнят изискванията на договора за строителство и строителен надзор по възможно най-добрия начин. На тези срещи се отчита напредъка на строителство в изминалия период, спазването на финансовата и времева рамка, дискутират се възникналите и решени проблеми и се набелязват действия за следващият отчетен период. При взаимоотношенията си с Консултанта, проектантите и изпълнителите на СМР трябва точно да спазват разпоредбите на ЗУТ и да изпълняват точно и своевременно инструкциите на Консултанта в рамките на правомощията му.

Страни, вземащи решения

Страна вземаща решения е Община Поморие. Чрез своя екип за инвеститорски контрол, ръководството на общината ще осъществява цялостен контрол на изпълнението на проекта. В случай на липса на съдействие от страна на вземащите решения институции е възможно изпълнение на некачествено строителство и нарушаване на времевата и финансова рамка.

Финансираща страна


Финансираща страна по проекта е Община Поморие, съобразно сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Поморие по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020 г.“. При възникване на проблеми с финансирането на проекта е възможно неизпълнение на проекта съгласно договорените условия.

Стъпка 2 - Анализ на проблемите

За реализирането на проекта ще се направи анализ на проблемите и ще се определи причинно-следствените връзки между тях.

Основния проблем, който може да компроментира проекта е некачествено и/или оскъпено строителство. Причини за некачественото строителство могат да бъдат недостатъчен капацитет на изпълнителите на СМР по отношение на хора и техника, лошо управление на проекта от страна на главния изпълнител на СМР и липса на

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

координация с подизпълнителите, недостатъчна координация на действията между отделните страни в проекта - Възложител, Строителен надзор, Строител и Авторски надзор, некачествени проекти, слаб контрол от страна на строителния надзор. Като следствие от некачественото строителство, в определени случаи се налага повторно изпълнение на строителството, нарушава се графика за изпълнение, оскъпява се обекта, налагат се санкции от страна на Възложителя, влошават се взаимоотношенията между страните в инвестиционния процес и може да се стигне до неизпълнение на времевата и финансовата рамка на проекта.

Стъпка 3 - Планиране на ресурсите

Човешки ресурси

Всички в участници в строителството - Консултант, Възложител, Строител, Авторски надзор представят своите екипи на първата опознавателна среща, която се организира след подписване на договорите. Екипите следва да са напълно окомплектовани за да осигурят качествено и в срок изпълнение на проекта. Консултантът е лицето, което ще осъществява координация и взаимодействие между страните по време на строителството.

Материални ресурси

Консултантът ще разполага с всички необходими материални ресурси за изпълнение на поръчката, в т.ч. измервателни уреди, компютърни конфигурации, средства за придвижване и др. Всички експерти и специалисти на Консултанта ще бъдат снабдени с лични предпазни средства при посещение на обекта, включително облекло с ярък цвят, каски, предпазни обувки, и други необходими средства. Строителят и Проектантът ще разполагат с всички необходими материални ресурси за изпълнение на поръчката, в т.ч. строителни машини, измервателни уреди, компютърни конфигурации оборудвани офиси на обекта, средства за придвижване и др.

Финансови ресурси


Остойностяване на ресурсите и изготвяне на бюджет и финансов план за проекта е извършено от Възложителя при подготовка на проекта. На настоящия етап проектът е обезпечен финансово. Остойностяване на ресурсите за изпълнение на дейността строителен надзор е осъществено в ценовото предложение на дружеството към настоящата оферта, като са взети предвид всички изисквания посочени в тръжната документация и са заложени всички необходими разходи за изпълнение на поръчката. В случаи, че бъдем избрани за изпълнител, разпределението на оферирания бюджет ще се извърши, съгласно финансовия план, описан в условията на договора, на база на нашата офертна цена.

Стъпка 4 - Определяне на източниците на информация

Източниците на информация са документи, доклади и др. материали, осигуряващи необходимите данни за прилагане на индикаторите.

- Вътрешни

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Вътрешни източници на информация за индикаторите са: работната програма за вътрешна оценка, контрол и мониторинг на напредъка по проекта и вътрешните правила/процедури за управление и изпълнение на проекта – графици, КСС, работни проекти.

○ Външни

Външни източници на информация за индикаторите са: приложимите закони, стандарти и правилници в областта на регионално развитие, геодезия, картография и кадастър, устройство на територията, строителен процес, правоспособност в строителството, строителни конструкции, пожарна и взривна безопасност, околна среда и отпадъци, защита от шум, транспортна инфраструктура, обекти, здравословни и безопасни условия на труд, технически изисквания към продуктите, свързани със строителството, и оценяване на съответствието със съществените изисквания към тях.

• Процедура за отчитане на напредъка по договора за строителството. Управление на документи и данни

При изпълнението на дейностите в рамките на настоящата обществена поръчка Консултантът ще прилага утвърдена система за идентифициране, регистриране и управление на информацията и документацията по проекта, необходима за прилагане на методологията и организацията на работа за изпълнение на поръчката. Ръководителят на обекта контролира документирането на всички обстоятелства, свързани с изпълнението на строежа. За обекта ще бъде изготвено досие и в него ще се архивират постъпващите документи и се вписват в съответните регистри. Във всеки момент от инвестиционния процес Възложителят ще има напълно комплектовани строителни книжа, адекватни към съответния етап.

Системата ще позволява текущо завеждане на документите в описи по видове, така че всеки документ да може лесно да се намери и идентифицира като тема и взаимовръзка с други документи.

Ръководителят на екипа контролира дейността. В нея участват всички експерти по компетентност. Всички документи и данни, постъпващи в офиса, ще се сканират незабавно и ще се съхраняват на хартиен и електронен носител. По отношение на собствената си документация, Консултантът ще поддържа подробна документация за изпълняваните от него дейности.

След завършване на обектите Консултантът ще предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация по изпълнение на проекта, както и всички съобщения, получени по електронен път.

При поискване от Възложителя Изпълнителят ще предостави безпрепятствен достъп за проверка на текущия му архив и счетоводни масиви, отнасящи се до изпълнение на Договора, на представители на Възложителя, както и други контролни и

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

11/12



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

надзорни органи, имащи правомощия да извършват проверки на обекта. Изпълнителят ще изпълнява всички законови препоръки и мерки, посочени в протоколите и докладите за извършените при него проверки, както и от такива при Възложителя, които засягат дейността на и/или документи на Изпълнителя.

За изпращане и получаване на съобщения и данни при изпълнението на поръчката Изпълнителят ще използва електронни комуникационни канали и документи в писмена форма.

Цялата писмена кореспонденция ще бъде съобразена с утвърдената Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията на Възложителя.

Ръководителят на екипа ще контролира документирането на всички обстоятелства, свързани с изпълнението на строежа. Започването на която и да било работа ще се осъществява след като предхождащата е надлежно документирана съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.

Изпълнението на проекта по отношение качеството и съответствието на изпълняваните на обекта СМР по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС, съответствието на влаганите строителни продукти с предвидените в проекто-сметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя с представените от изпълнителя и приети от Възложителя линейни календарни планове ще се следи чрез ежеседмично попълване на работни таблици(индикатори) по направления:

- работна таблица за контрол на технологичната последователност на СМР;

РАБОТНА ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СМР

Строеж:													
Възложител:													
Фаза:													
Част / Дата	Вид СМР:	По проект			Изпълнено за периода			Оставащо за изпълнение			Съставени Протоколи/Актове по Наредба №3 и др.	Съпроводителни документи за материалите	Забележки
		Колич. ество	Ед. Цена	Стойн. ост.	Колич. ество	Ед. Цена	Стойн. ост.	Колич. ество	Ед. Цена	Стойн. ост.			
Рекapитyляция:													

- работна таблица за контрол на материалите;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

РАБОТНА ТАБЛИЦА ЗА МАТЕРИАЛИТЕ

Строеж:												
Възложител:												
Фаза:												
Дата	Вид Материал	По проект			Доставено за периода			Оставащо за доставяне			Съпроводителни документи за материалите	Забележка
		Колич ество	Ед. Цена	Стойн ост:	Колич ество	Ед. Цена	Стойн ост:	Колич ество	Ед. Цена	Стойн ост:		
Рекапитулация:												

- работна таблица за контрол на линейния график.

РАБОТНА ТАБЛИЦА ЗА КОНТРОЛ НА ЛИНЕЙНИЯ ГРАФИК

Строеж:				
Възложител:				
Изпълнител:				
Дата	Предвидени за изпълнение СМР	Изпълнени СМР	Възникнали проблеми	Указания за отстраняване на проблема/ите

По този начин своевременно се онагледява степента на изпълнение на строителните дейности, респективно изпълнението на договора.


Ежедневно ще се извършват проверки на място по съставен предварителен график, ще се съставят отчети за тях. Участва се в седмичните и месечните срещи за отчитане на напредъка на проекта.

Информацията за напредъка на проекта е заложена в линейния график за целия обект, линейните графици по специалности, график на ресурсите, КСС, и работните проекти за обекта.

Видове документи:

Документите, които съдържат необходимата информация за прилагане на методология и организация на работа за изпълнение на поръчката и отчитане на

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

напредъка по договора се получават от няколко различни източника:

Документи, изработени от екипа за строителен надзор

- Процедури за управление на строителния процес, в т.ч. и образци на документи.
- Договори за строителство, авторски надзор и строителен надзор с приложенията.
- Документи на Възложителя за законосъобразно започване и изпълнение на строителството.
- Строителни книжа – разрешение за строеж, одобрени проекти и съществени изменения на одобрени проекти; протоколи обр. 2а.
- Документи по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Документи, свързани с качеството на доставените и вложени на обекта материали и оборудване – декларации за експлоатационни характеристики, сертификати за качество, гаранционни карти, протоколи за заводски изпитания и инструкции за експлоатация, образци и мостри на материали, съгласно Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 год. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите в Р България.
- Протоколи за извършени изпитания, асфалтови дневници, монтажни дневници.
- Документи за количествено приемане на всички видове СМР.
- Протоколи и документи по ЗБУТ - Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; план и инструкции по безопасност и здраве.
- Доклади съгласно правилата за финансиране и съпътстващите ги документи.
- Снимков и видеоматериал за напредъка на строителството.
- Документи, свързани с въвеждане на обектите в експлоатация.
- Протоколи от проведени съвещания на обекта с участници

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ipb



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

представители на страните в строителството.

- Кореспонденция между страните в съответствие с договорите между тях по всички въпроси, касаещи проекта, както и с външни институции.
- Дневници на обектите, дневник за посещенията на строежа.
- Опис на всички документи, съставени по време на строителството.
- Доклади(отчети) до Възложителя.

Документи, получени от Възложителя

Исходна документация – договори за проектиране, строителство, строителен надзор, авторски надзор и анекси към тях; офертна документация на строителя и строителния надзор; документи за собственост; ОСИП, съгласувателни и разрешителни документи. Текущи документи, получени в процеса на изпълнение на договора.

Документи, получени от информационното звено на дружеството

Приложими закони, стандарти и правилници в областта на регионално развитие, геодезия, картография и кадастър, устройство на територията, строителен процес, правоспособност в строителството, строителни конструкции, пожарна и взривна безопасност, санитарно-хигиенни и здравни изисквания, околна среда и отпадъци, защита от шум, транспортна инфраструктура, здравословни и безопасни условия на труд, технически изисквания към продуктите, свързани със строителството, и оценяване на съответствието със съществените изисквания към тях.

„ПГМ ЕКСПЕРТ“ ДЗЗД ще участва и контролира условията и реда за изготвяне и получаване на изискващата се по договора и съгласно нормативните документи документация, разпределена на следните етапи:

Етап 1 – Документация за обекта, необходима за законосъобразно начало на строителството

- Протокол обр.1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект;
- Разрешение за строеж;
- Одобрени инвестиционни проекти;
- Документ за собственост;
- Съгласувателни становища(писма) със контролните служби – РИОСВ, ПБЗН, ВиК, „Електроразпределение Юг“, РЗИ и др;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



срп



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

- Офертната документация на строителя;
- Регистрация на строителя в Камарата на строителите, валидна застраховка за професионална отговорност на Строителя;
- Договор за строителство, Договор за строителен надзор, Договор за авторски надзор;
- Комплексния доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект.

Етап 2 – Документация за обекта, необходима за откриването на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа

Протокол обр.2а за откриване на строителната площадка и определяне на линия и ниво на строежа – ще се изготви и подпише за всяка улица поотделно.

На терена ще бъдат отложени всички точки и изходни линии и нива, съгласно проекта по част „Геодезия“. Въз основа на изградените и стабилизирани геодезически репери, екипът на строителя ще извърши трайно геодезическо очертаване на контурите на изкопните работи, трасетата на временните пътища и други съоръжения. Преди започване на строителните работи ще бъдат уточнени и трасирани с местните експлоатационни дружества съществуващите подземни комуникации. В протокола ще бъдат описани състоянието на околното пространство, начина на извозване и депониране на земните маси и строителните отпадъци, премахване на сгради, изкореняване на дървета или запазването им.

Раздел 1 – Откриване на строителната площадка

След съставяне на този раздел може да се разчисти на строителната площадка и да започне строителството.

Раздел 2 – Определяне на строителната линия и ниво

След съставяне на този раздел може да се пристъпи към попълване и заверка на заповедна книга на строежа.

Раздел 3 – констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива.

Етап 3 – Документация за обекта, необходима при упражняване на непрекъснат строителен надзор по време на изпълнение на СМР

- Констативен акт обр. 3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването;
- Изготвяне и заверка на Заповедна книга Образец №4 на строежа в тридневен срок от подписването на Протокол обр.2а, съгласно издаденото

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**


разрешение за строеж, категорията на строежа и уведомяването на съответните компетентни органи за заверката;

- Вписване на заповеди в Заповедната книга;
- Констативен акт обр. 5 за съгласуване на терена с одобрения проект и даване основен репер на строежа;
- Съставяне на акт обр.6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи. Той ще се състави за участъците, определени в раздел III от протокол обр. 2а и акт обр. 5. При изпълнение на изкопите ще се следят качествата на земните пластовете и ако се установи, че те се различават от посочените в инженерно-геоложкия доклад, ще се уведоми проектантът за даване на становище и/или ново проектно решение;
- Акт обр. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Ще се състави при необходимост;
- Акт обр. 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството. Ще се състави при необходимост;
- Протоколи обр.12 - за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване и удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта;
- Акт обр.13 за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила;
- За доказване на техническите характеристики и експлоатационните качества ще се представят протоколи за изпитване на постигнатата плътност на трошенокаменната настилка и студено рециклирания пласт; за постигнатата плътност и равност на асфалтовите смеси. За проведените проби ще се изготвят и подписват протоколи. Ще се проведат изпитания на работните рецепти за студено рециклиране и асфалтовите смеси за съответствие с изискванията на Техническата спецификация на АПИ 2014;
- Документи за качеството на доставяните материали (декларации за съответствие и сертификати за качество).
- Дневници на строежа – асфалтов дневник.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



112



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Етап 4 – Документация за обекта, необходима на етап въвеждане на обекта в експлоатация

- Протоколи за извършени функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. Изпитанията ще се извършват само в присъствие на строителния надзор;
- Протокол обр.15 за установяване годността за приемане на строежа /част, етап от него/;
- Екзекутивна документация - изпълнява се за отразяване на несъществени промени в проекта и се заверява от проектант, строител и строителен надзор. Документацията се изготвя и внася съгласно чл.175 от ЗУТ;
- Кадастралното заснемане на строежа от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация и внасянето и в Община Поморие и СГКК, съгласно задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Становища на компетентните органи;
- Отчет за изпълнение на Плана за управление на отпадъците;
- Технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн.ДВ, бр.7/23.01.2007 год., изм. и доп. ДВ, бр. 22/19.03.2010 г., в сила от 20.04.2010 г.). Той се състои от три части и съдържа следните раздели:

Част А – основни характеристики на строежа

Раздел 1 - идентификационни данни и параметри;

Раздел 2 - основни обемнопланировъчни и функционални показатели;

Раздел 3 - основни технически характеристики;

Раздел 4 – сертификати;

Раздел 5 - данни за собственика и лицата съставили техническия паспорт;

Част Б - мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти

Раздел 1 - резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени;

Раздел 2 - необходими мерки за поддържане на безопасна експлоатация и изпълнение на неотложни мерки;

Раздел 3 - данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане и реконструкция на строежа;

Раздел 4 - срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Signature



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

конструкции и елементи

Част В — указания и инструкции за безопасна експлоатация

Раздел 1 - съхранение целостта на строителната конструкция;

Раздел 2 - недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на строежа;

Раздел 3 - спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда

Раздел 4 - нормална експлоатация и поддържане на строежа.

Техническият паспорт се регистрира от органа, издал разрешението за строеж.

- Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация;

Докладът съдържа оценка на следните действия и етапи при изпълнение на строежа:

1.Законосъобразно започване и изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж;

2.Пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

3. Изпълнение на строежа, съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ.

В доклада се вписват:

1.Основание за издаването му, дата на съставяне, договорът с Възложителя, номер и дата на лиценз/удостоверение, квалифицираните специалисти, съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице, от кого се представлява и управлява;

2.Всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и други строителни книжа, с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

3.Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – не е необходимо сключване на договори, тъй като касае експлоатация на улична мрежа;

4. Издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Стъпка 5 - Анализ на предпоставките/рисковете

В реализацията на строителния процес участват дружества с еднаква цел, но различни възможности, мотивация и интереси. Възможни са въздействия от външни фактори и природни явления.

Целта която си поставяме при изпълнението на настоящия договор е насочена към предварително идентифициране на предпоставките и рисковете. Набелязване на мерки за предотвратяване на рисковете, а в случай че отделни рискове не могат да бъдат

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



1.0
h.p.



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

избегнати, то техните последствия да бъдат сведени до минимум за безпроблемно постигане на предвидените резултати.

• **Предпоставки**

- Осъществяване на ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките на проекта - Възложител, Строител, Проектант - за изпълнението на проекта;

- Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя на Изпълнителя на настоящата поръчка;

- Навременно предоставяне на достатъчна и коректна информация, необходима за безпроблемното изпълнение на предвидените дейности в обхвата на настоящата поръчка от страна на останалите участници в процеса на строителството и на другите изпълнители на дейности по проекта;

- Адекватни и навременни действия на другите участници в процеса на строителството;

- Правилно планиране и провеждане на дейностите в обхвата на настоящата поръчка в съответствие с времеви график и предвидените финансови средства, координация и контрол при извършването им;

- Осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на настоящата поръчка от страна на Изпълнителя съобразно развитието на проекта.

2. Мерки за вътрешен контрол на екипа от експерти. Механизъм на координиране на дейностите и експертите.

Управлението на Договора ще се осъществява от ръководителя на екипа. След стартиране на строителството ще се изготви и актуализира своевременно график за посещенията на обекта от екипа на строителния надзор. Ръководителя на екипа ще контролира спазване на графика от експертите, като при необходимост ще нанася корекции в него и/или ще осигурява присъствие на допълнителни експерти на обекта съобразно изпълняваните дейности.

Екипът на консултанта прилага система на вътрешен контрол, която изисква изготвяне, съхранение и отчетност по отношение на редица допълнителни документи, като:

- регистър на направените промени в проектната документация по време на строителството;
- кореспонденция между участниците в строителния процес, включително държавни контролни органи и институции;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

11/12



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

- доклади за възникнали извънредни ситуации и възможни рискове при изпълнението на строителството;
- опис на всички документи, съставени по време на строителството и съхранението им;
- съхранение на всички разрешителни и съгласувателни документи и на документите свързани с плащанията на извършените видове работи;
- съхранение на всички документи свързани с доказване на качеството на материалите и изделията и допустимостта на тяхното влагане на строителната площадка и документи относно проведените проби и изпитвания.

Всеки от експертите ще изготвя ежеседмични доклади, които ще съдържат минимум следната информация:

- постигнатият напредък на строителната площадка през седмицата;
- метеорологичните условия през седмицата и тяхното влияние върху изпълнението на работите;
- посещения на строителната площадка и констатации;
- изпълнение на графика за строителство, %, изоставане (ако има такова);
- данни за механизацията на обекта, техническия състав и работниците;
- копия от документите, съставени по време на строителството през седмицата;
- копия от кореспонденцията през седмицата;
- доклади от проведени работни срещи;
- прогноза за предстоящите СМР през следващата седмица;
- проблеми възникнали на строителната площадка и предложения за тяхното решаване.

По този начин се обединява и онагледява информацията относно степента на изпълнение на договора, и от друга страна се контролира дейността на всеки от експертите по отношение изпълнение на задълженията му – контрол на извършваните СМР, доставки и одобрение на материали, контрол и подписване на съставените документи, планирани контролни проверки за качество и др.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Планиране дейността на консултантския екип ще се конкретизира на база комплексните графици на изпълнителя на договора за строителство.

Ръководител екипа

Ръководителят на екипа ще осъществява управление на цялостното изпълнение на договора на управленско ниво с останалите участници в инвестиционния процес.

Ще подпомага Консултантския екип по всички ключови въпроси свързани с изпълнение на договорните условия, както и по мерки, свързани с реализацията на обектите(улиците) в рамките на бюджетния им ресурс, ще контролира изпълнението на графичите, ще изготви окончателния доклад, ще извършва регулярни оперативки с всички експерти от екипа, ще изготви техническия паспорт и ще го представи на Възложителя.

Експерти по части „Пътна“, „Геодезия“, „Организация на движение“, „ВОБД“, „Пожарна безопасност“, „ПУСО“, Координатор по безопасност и здраве:

Ще участват в оперативките, провеждани от ръководител екип, съобразно степента на изпълнение на частта, за която отговаря.

Ще упражняват строителен надзор по своята част и ще участват в изготвяне и подписване на актовете и протоколите, свързани с отчитането на съответните СМР, ще заверяват екзекутивната документация. Ще подпомагат работата на останалите експерти от екипа в случай на необходимост и в рамките на компетентността си.

Ще подават нужната информация на ръководител екип за изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад на строежа.

3. Стратегия за контрол по видове СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение.

Консултантският екип ще извърши дейностите по съгласуване и контрол на мероприятията от мобилизационния период. Строителният надзор ще контролира строителството на обекта в съответствие с одобрения от Възложителя график за изпълнение и действащата нормативна уредба. Тези дейности ще бъдат ситуирани във времето, както по отношение на тяхната последователност, така и по отношение на ангажираността на експертите.

Управлението на договора ще се осъществява от ръководителят на екипа. Строителният надзор в процеса на изпълнение на договора ежедневно ще инспектира действията на изпълнителя по договора за СМР.

Всеки от експертите в рамките на специалността си ще контролира технологията на изпълнение и ще издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. Всички дефектни материали ще се отстраняват от строежа, а дефектните СМР ще се разрушават за сметка на Изпълнителя по договора за строителство. В случай на констатиране сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите ще се спират и ще се уведомява Възложителя. Ще се контролира цялостното изпълнение на поръчката, като

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

8/11



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

същевременно ще се изпълняват изискванията на ЗУТ по отношение задълженията и отговорностите на Консултанта. Ще се контролира спазването на всички национални и европейски законови и нормативни изисквания по отношение качеството на влаганите материали и качеството на вложения труд. Ще се контролира спазването на линейните календарни графици за изпълнение на обекта, утвърдени от Възложителя и количествата на извършените СМР.

При изпълнение на договора ще се прилагат метод на предварителен контрол и метод на текущ всеобхватен контрол посредством мерките и инструментите за вътрешен контрол.

Метод на предварителен контрол

Прилага се по време на подготвителния период на изпълнение на договора и при доставката на материали. Контролира се работният проект и документацията от офертата на Строителя, в т.ч. КСС и графика за изпълнение на отделните подобекти за неясноти, неточности и пропуски и се работи за тяхното отстраняване.

Контролира се временното строителство и всичко необходимо за законосъобразно започване на строежа.

Контролира се доставката на материали преди влягането им на обекта и съответствието им със съответните сертификати, декларации за експлоатационни характеристики, инструкции за експлоатация и др, преведени на български език.

Контролират се здравословните и безопасни условия на труд.

Метод на текущ всеобхватен контрол

Прилага се по време на изпълнение на СМР и при въвеждане на обекта в експлоатация. Контролира се изпълнението на всички видове СМР за спазване на технологичната последователност и качествено изпълнение.

Контролира се спазването на линейния график. Контролира се провеждането на необходимите изпитания. Контролира се спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

На обекта се осигурява постоянно присъствие на експерти за времето, през което се изпълняват строително-монтажни работи.

За начало на строителството съобразно издаденото разрешение за строеж се счита деня на съставяне на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. В тридневен срок след подписване на Протокол 2а се заверява Заповедната книга на строежа и се уведомява в 7-дневен срок от заверката Общината, специализираните контролни органи и РДНСК. Контролира се правилното водене на заповедната книга на строежа.

В процеса на изпълнение на СМР строителният надзор контролира последователността на изпълнение на СМР съгласно работния проект, качеството на извършваните работи и вложените материали, изпълнението на времевия график.

Своевременно се съставят и подписват актовете и протоколите по Наредба 3/2003г. за актовете и протоколите по време на строителството.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

2014



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Надзорът следи вложените материали да отговарят на представените сертификати и декларации за съответствие за тях. Изисква се от Строителя представянето на декларации за съответствие и сертификати за качество на материалите.

В процеса на напредъка на СМР се правят контролни измервания за да се определи съответствието на извършената работа с работните проекти. Контролира се промените своевременно да бъдат отразени в заповедната книга.

Контролира се спазването на линейните графици.

При необходимост и в рамките на своята компетентност, експертите от екипа за строителен надзор правят своите предписания в заповедната книга под формата на заповеди. Те са задължителни за Строителя .

Контролът ще се осъществява като се извършват проверки на място чрез измервания, проследяване на строителния процес и доставките. Ще се контролират количествата на влаганите строителни продукти/материали, документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа и влаганите количества. Контролът ще се осъществява чрез извършване на щателен оглед и попълване на работна таблица за контрол на технологичната последователност на СМР.

При възникване на съществени промени в периода на строителството, се уведомява Възложителя и при невъзможност те да бъдат избегнати, се предприемат необходимите действия за разработване на изменение на проекта и издаване на допълнение към разрешението за строеж.

При възникване на форсмажорни условия или по други причини, когато се налага спитане на строителството се подготвя и подписва акт обр. 10.

Следи се за спазване на всички нормативни и други изисквания за недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.


Контролира се изпълнението на проекта по отношение на достъпността за лица с увреждания. Контролира се спазването на мерките по опазването на околната среда – редовно почистване на обекта от строителни отпадъци и извозването им на депо, одобрено от Възложителя.

Осъществява се координация на строителния процес, като се създава такава организация на работа, която да съдейства за изграждане на добри работни взаимодействия между всички участници в строителството, провеждане на редовни срещи и вземане на навременни решения за избягване и/или решаване на възможни проблеми.

Строителният надзор поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните дейности. Осигурява се на Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

Строителният надзор запазва поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

h/4



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място. Следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

Дават се указания и се вземат решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор. Контролира се отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на Строителя за отстраняването им ще се информира писмено Възложителя и Дирекцията за национален строителен контрол.

При нарушаване на строителните правила и норми се уведомява Дирекцията за национален строителен контрол. Спират работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения.

Контролира се спазването изискванията на ЗБУТ.

Следи се изпълняваните СМР да отговарят на Техническата спецификация и да изпълняват изискванията на нормативните документи за техническа безопасност и охрана на труда. Да се спазват инструкциите по безопасност и здраве, използването на лични и/или колективни предпазни средства при работа. Контролира се спазването на програмата за противопожарно обезопасяване на строителните площадки.

По време на извършване на дейностите по въвеждане на обекта в експлоатация, консултантът подготвя своя окончателен доклад до Възложителя и внася от негово име необходимите документи за въвеждане в експлоатация на строежа.

По време на целия период на изпълнение на договора ще имаме координиращи функции и ще бъдем обединяващото звено, което е гаранция за високо качество, компетентност и възискателност.

По време на гаранционния срок се осъществява периодичен контрол, който ще позволи при възникнали скрити дефекти, те да бъдат отстранени своевременно. При възникнали дефекти, съгласувано с Възложителя и другите участници в строителството ще се работи за тяхното отстраняване. Същият подход ще се прилага при появяване на дефекти във времето между две регулярни посещения, когато информация за тях се получава от Възложителя.

Избор на индикатори за контрол на изпълнението на проекта

Изборът на индикатори се извършва с цел да се следи изпълнението на проекта по отношение на качеството и съответствието на изпълняваните на обекта СМР по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС, съответствието на вложенията на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на Изпълнителя и съответствие с представените от изпълнителя и приетите от Възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

Индикаторите представляват работни таблици по направления:

- Работна таблица за контрол на технологичната последователност на СМР;
- Работна таблица за контрол на материалите;

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



info



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

- Работна таблица за контрол на линейния график.

Посочените методи на контрол на доставяните материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания към проекта, ритмичност на доставките, складиране, влагане и изпитания, на технологичната последователност при изпълнение на СМР, на дейностите подлежащи на съгласуване и контрол, ще са трансформирани в организационни решения, така че предвидените мерки за контрол да гарантират качествено изпълнение на дейностите. Разработената стратегия за контрол на отделните видове СМР гарантира качествено изпълнение при спазване на времевата и финансова рамка на проекта и е съобразена със спецификата на отделните дейности и тяхната последователност.

4. Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на дейността

4.1. Своевременно запознаване на експертите от екипа със строителната документация на обекта. Ръководителя на екипа ще запознае всички членове на екипа с проектната документация, съгласувателните становища по издаване на разрешение за строеж, програмата за изпълнение на Строителя.

Целта е своевременно информирание на екипа на Консултанта с изготвената начална строителна документация. Набелязване на конкретни особености при изпълнение на проекта и правилното прилагане на действащата нормативна уредба. Запознаване с действията и разпределение на отговорностите по организиране на законосъобразно начало на строителството.

4.2. Организиране на работна среща на експертно ниво с контролните органи по проекта – Община Поморие, РДНСК Бургас, Управляващ орган и др.

Ръководителя на екипа ще организира работна среща с представители на контролните органи. Целта е стиковане на позиции по изпълнение на строителните дейности, съгласуване и уточняване на тълкувателни решения. Целта е законосъобразно изпълнение на дейността при стриктно спазване на нормативната уредба. Очаквания резултат е получаване на становища и указания относно спецификата на обекта от представителите на контролните органи и прилагането им по време на изпълнение на строителството. По този начин се минимизира риска от спиране на строителството в резултат от констатиране на нарушения при проверка на контролни органи.

4.3. Осигуряване на бърз и неограничен достъп на всеки от експертите до нормативната база

Ръководителя на екипа ще организира и осигури снабдяване на експертите с действащата нормативна уредба на подходящ електронен носител. Цели се своевременно

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие ” между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Handwritten signature



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

извършване на необходимите справки и консултации с оглед вземане на бързи, адекватни и законосъобразни решения.

4.4. Отчитане на изпълнението на дейностите на работните срещи с останалите участници в строителството.

Ръководителя на екипа ще докладва на работните срещи степента на изпълнение на проекта и прилагането на нормативната база при изпълнение на дейността. Очакваният резултат е набелязване на действия по законосъобразно изпълнение на договора, отстраняване на констатирани пропуски и слабости в изпълнението.

4.5. Контрол на съставената строителна документация

Ръководителя на екипа ще следи за законосъобразността и пълнотата на съставената строителна документация. При констатиране на пропуски и несъответствия незабавно ще уведомява експерта, съставил и подписал документа. На провежданите регулярни срещи ще се обсъждат констатирани пропуски и неточности в документирането на процеса. Цели се осъществяване на допълнителен контрол на изготвената строителна документация по отношение на законосъобразност и пълнота. Своевременно уведомяване на Възложителя при надхварляне на проектните количества и причините за това.

Описаният подход за изпълнение на поръчката в пълна степен обхваща извършване на дейностите и отговорностите на Строителния надзор съгласно действащото законодателство и изискванията на Възложителя.

Наименование на участника **„ПГМ ЕКСПЕРТ“ ДЗЗД**

Име и фамилия на представителя на **Михаил Михайлов**

участника

Длъжност **Управител и Представяващ**

Подпис

Handwritten signature and circular stamp of "ПГМ ЕКСПЕРТ" ДЗЗД, Бургас

Заличена информация
на основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП

Дата: 23.01.2020 г.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



Handwritten signature



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Приложение № 7

Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ

от **Михаил Христов Михайлов**

(три имена) в качеството ми на **Управител и Представяващ**

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „ПГМ ЕКСПЕРТ“ ДЗЗД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 177332404, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Александър Велики“ №56, ет.3, ап.4 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

Наименование на участника **„ПГМ ЕКСПЕРТ“ ДЗЗД**

Име и фамилия на представителя на **Михаил Михайлов**

участника

Длъжност **Управител и Представяващ**

Подпис

Заличена информация
на основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП

Дата: 23.01.2020 г.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDN001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Handwritten signature



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Приложение № 7

Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ

от **Михаил Христов Михайлов**

(три имена) в качеството ми на **Управител**

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „ПГМ 28 Консулт“ООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) **205106835**, със седалище и адрес на управление **гр.Бургас, ул.„Александър Велики“№56, ет.3, ап.4** - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

Наименование на участника **„ПГМ 28 Консулт“ООД**

Име и фамилия на представителя на **Михаил Михайлов**

участника

Длъжност

Управител

Подпис

Handwritten signature

Заличена информация
на основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП



Дата: 23.01.2020 г.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие “ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



01/24



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

Приложение № 7
Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ

от **Стефан Василев Тонев**

(три имена) в качеството ми на **Управител**

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на **„КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ“ ЕООД**, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) **130952512**, със седалище и адрес на управление **гр.София, ул.„Княз Борис I“ №58** - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

Наименование на участника **„КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ“ ЕООД**


Име и фамилия на представителя на **Стефан Тонев**

участника

Длъжност **Управител**

Заличена информация
на основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП

Подпис



Дата: 23.01.2020 г.

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.