




ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ...

към Договор с изх. рег. № Д-244/11.04.2019г.

с предмет: „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни
строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение (ОДЗ)
в УПИ II, кв. 32 по плана на с. Гълъбец – Община Поморие“

Днес, 29.11.2023г., в гр. Поморие, между:


ОБЩИНА ПОМОРИЕ, с адрес: гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5, ДДС ид. № BG000057179 и ид. № по БУЛСТАТ 000057179, представлявана от Иван Алексиев - Кмет на Община Поморие и Десислава Бонева – Главен счетоводител на Община Поморие, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
„МЕТАСТРОЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Цариградска № 24, ет.3, ЕИК 203416917, представлявано от Михаил Спасов, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Във връзка с направени предписания по Заповедна книга № ЗК-15-11/13.10.2015г. на строеж „Детска градина УПИ II, кв. 32, с. Гълъбец, Община Поморие“, включващи необходимост от извършване на допълнителни строително-монтажни работи, както и във връзка с Допълнително споразумение с изх. рег. № Д-244/10.05.2023г. за изменение на договора за прилагане на методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление №290 от 27.09.2022г. на Министерски съвет на Република България, страните се споразумяха, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а и чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, както и във връзка с Протокол за приемане на извършени СМР №3 по договора, да сключат настоящото споразумение за следното:

Чл. 1. Стойността на Договор с изх. рег. № Д-244/11.04.2019г. в размер на **710 348.07 лева** (седемстотин и десет хиляди триста четиридесет и осем лева и седем стотинки) **без включен ДДС**, изменена с Допълнително споразумение с изх. рег. № Д-244/26.06.2023г. на **761 126,46 лева** (седемстотин шестдесет и една хиляди сто двадесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки) **без включен ДДС**, се изменя на **975 617,62 лева** (деветстотин седемдесет и пет хиляди шестстотин и седемнадесет лева и шестдесет и две стотинки) **без включен ДДС**, съгласно Протокол за приемане на извършени СМР №3, който съдържа КСС, отразяващо първоначално определената стойност на отделни дейности по СМР и стойността им след индексацията, включително извършените допълнителни строително-монтажни работи, придружен с анализни цени - Приложение №1 към настоящото допълнително споразумение.

Чл. 2. Настоящото допълнително споразумение и заплащането на разликата в размер на **214 491,16 лева** (двеста и четиринадесет хиляди четиристотин деветдесет и един лева и



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Слъна 5
тел. 0596 22004, факс: 0596 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg



шестнадесет стотинки) **без включен ДДС**, е под условие и поражда своето действие след осигуряване на финансов ресурс.

Чл. 3. Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор с изх. рег. № Д-244/11.04.2019г.

Неразделна част към настоящото споразумение е:

1. Приложение №1 - Протокол за приемане на извършени СМР № 3, който съдържа КСС, отразяващо първоначално определената стойност на отделни дейности по СМР и стойността им след индексацията, включително извършените допълнителни строително-монтажни работи, придружен с анализни цени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – един екземпляр за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИВАН АЛЕКСИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИХАИЛ СПАСОВ - УПРАВЛЕНИЕ
НА „МЕТАСТРОЙ“ ЕООД



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА БОНЕВА

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент
ЕС 2016/679

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР № 3

ОБЕКТ: Обединено детско заведение(ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие

Възложител: ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Строителен надзор: „ДЕДАЛ” ЕООД гр. Несебър

Изпълнител: "МЕТАСТРОЙ" ЕООД ГР.БУРГАС

Днес, 2011 г. год. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ОБЩИНА ПОМОРИЕ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР - „ДЕДАЛ” ЕООД гр.Несебър и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ "МЕТАСТРОЙ" ЕООД ГР.БУРГАС, след проверка на място установихме, че са извършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните видове строително-монтажни работи :

| П о с т а н о в а | Описание | Ед. мярка | По количествено-стойностна сметка към договор за възлагане | | | Изпълнено СМР от началото на строен, вкл. валидността отчетен период | | Извършено СМР за Протокол №1 | | Извършено СМР за Протокол №2 с индексация | | | | | Извършено СМР за отчетния период | | | |
|---|---|--------------|--|----------------------|-----------------|--|-----------------|------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Количество | Единична цена (лева) | Стойност (лева) | Количество | Стойност (лева) | Количество | Стойност (лева) | Количество | Стойност без индексация (лева) | Стойност за индексация с 35,66% (лева) | Стойност на допълнителни СМР (лева) | Стойност без индексация (лева) | Количество | Стойност без индексация (лева) | Стойност за индексация с 50,00% (лева) | Стойност на допълнителни СМР (лева) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Зидария | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доставка и полагане на керамични блокове с дебелина 0,25 см. | м2 | 20 | 40,27 | 805,40 | 20,00 | 805,40 | 20,00 | 805,40 | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Доставка и полагане на газобетон с дебелина 0,05 см по шрангове | м2 | 44 | 39,97 | 1 758,68 | 44,00 | 1 758,68 | 44,00 | 1 758,68 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Покрив | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Доставка и монтаж на обшивка от поликована ламарина по бордове покрива - два шорта и шалга, с шир. 0,20 см | м | 120 | 17,92 | 2 150,40 | 120,00 | 2 150,40 | 120,00 | 2 150,40 | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Доставка и монтаж на шипа за конин. | бр | 1 | 44,99 | 44,99 | 1,00 | 61,03 | | | 1,00 | 44,99 | 16,04 | 16,04 | | | | | |
| 1.2.3 | Доставка и монтаж на шипа за отдушници | бр | 8 | 44,99 | 359,92 | 8,00 | 488,25 | | | 8,00 | 359,92 | 16,04 | 128,33 | | | | | |
| 1.2.4 | Доставка и полагане на Хидробитумен грунд | м2 | 1001 | не се оформя | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Доставка и полагане на битумна мембрана (4кг) - без посипка, битум от -5°C до +120°C и основа - Усилена армировка - Стъклопласт 160гр./м2 - Първи пласт. | м2 | 1001 | не се оформя | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Доставка и полагане на битумна мембрана (4,5кг)- със посипка, битум от -5°C до +120°C и основа - Усилена армировка - Стъклопласт 160гр./м2 - Втори пласт. | м2 | 1001 | не се оформя | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | Доставка и монтаж на барбазан ф 100 | бр | 8 | не се оформя | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | Доставка и монтаж на отдушници | бр | 20 | не се оформя | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Тераси, бордове | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Доставка и полагане на замазка с деб. 0,05см | м2 | 80 | 16,99 | 1 359,20 | 80,00 | 1 843,83 | | | 80,00 | 1 359,20 | 6,06 | 484,63 | | | | | |
| 1.3.2 | Доставка и полагане на битумен грунд | м2 | 80 | 2,00 | 160,00 | 80,00 | 217,05 | | | 80,00 | 160,00 | 0,71 | 57,05 | | | | | |
| 1.3.3 | Доставка и полагане на хидроизолация по тераси - битумна х.и. мембрана с армировка от стъклопласт, АРР® - 2 пласта, първия без посипка. | м2 | 80 | 14,98 | 1 198,40 | 80,00 | 1 625,70 | | | 80,00 | 1 198,40 | 5,34 | 427,30 | | | | | |
| 1.3.4 | Доставка и полагане на мраморноплочна гранитофрес по тераси. | м2 | 80 | 39,00 | 3 120,00 | 80,00 | 4 232,46 | | | 80,00 | 3 120,00 | 13,91 | 1 112,46 | | | | | |
| 1.3.5 | Доставка и монтаж на цокъл от гранитофрес по тераси | м | 60 | 9,00 | 540,00 | 60,00 | 732,54 | | | 60,00 | 540,00 | 3,21 | 192,54 | | | | | |
| 1.3.6 | Доставка и полагане на замазка с деб. 0,05см. по рампа | м2 | 22 | 16,99 | 373,78 | 22,00 | 560,67 | | | | | | | | 22 | 373,78 | 8,50 | 186,89 |
| 1.4 | Парапети, огради | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Доставка и монтаж на паралел от алуминий с Н=0 40 см по прозорци по детайл на прозгвът | м | 45 | 40,29 | 1 813,05 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|--------|--------------|--------------|----------|-----------|--|--|--------|----------|--------|-----------|--------|-----------|--|--|
| 1.8.5 | Доставка и монтаж на врата вътрешна плъзгаща - 260/210 | бр | 1 | 779,62 | 779,62 | 1,00 | 1 057,60 | | | 277,98 | 277,98 | | | | | | |
| 1.8.6 | Доставка и монтаж на врата плътна интериорна MDF - димопълзгаща - 100/210 | бр | 5 | 360,96 | 1 804,80 | 2,00 | 1 082,88 | | | | | 2 | 721,92 | 180,48 | 360,96 | | |
| 1.8.7 | Доставка и монтаж на врата плътна интериорна - PVC - 100/210 | бр | 4 | 360,96 | 1 443,84 | 4,00 | 1 958,65 | | | | | | | | | | |
| 1.8.8 | Доставка и монтаж на метална врата - обикновена - 100/210 | бр | 2 | 360,96 | 721,92 | 3,00 | 1 520,77 | | | 4,00 | 1 443,84 | 128,70 | 514,81 | 180,48 | 360,96 | | |
| 1.8.9 | Доставка и монтаж на врата - MDF - 100/210 | бр | 7 | 360,96 | 2 526,72 | 4,00 | 2 165,76 | | | 2,00 | 721,92 | 128,70 | 257,41 | 180,48 | 360,96 | | |
| 1.8.10 | Доставка и монтаж на врата PVC - 100/200 - външна | бр | 2 | 360,96 | 721,92 | 2,00 | 979,33 | | | 2,00 | 721,92 | 128,70 | 257,41 | 325,68 | 651,36 | | |
| 1.8.11 | Доставка и монтаж на метални врати - пожароустойчиви - 100/210 | бр | 5 | 651,36 | 3 256,80 | 6,00 | 5 395,08 | | | 5,00 | 3 256,80 | 232,25 | 1 161,24 | | | | |
| 1.8.12 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви полупрозоречни плотове | м | 48 | 34,41 | 1 651,68 | 48,00 | 1 651,68 | | | | | | | | | | |
| 1.8.13 | Доставка и монтаж на вътрешни ПВЦ полупрозоречни плотове | м | 48 | 15,08 | 723,84 | 48,00 | 723,84 | | | | | | | | | | |
| 1.8.14 | Доставка и монтаж на коментарии - ролетини | м2 | 75 | 24,99 | 1 874,25 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Стрела | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Кифажени работи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Кифаж фундамента | м2 | 20 | 28,14 | 562,80 | 40,00 | 1 688,40 | | | | | 40 | 1 125,60 | 14,07 | 562,80 | | |
| 2.1.2 | Бетонни работи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Доставка и полагане на бетон Б20 за рампа достъпност вход | м3 | 3 | 140,00 | 420,00 | 6,00 | 1 260,00 | | | | | 6 | 840,00 | 70,00 | 420,00 | | |
| 2.2 | Отрала по регулации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Земни работи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Механизиран изкоп на земи маси за фундамента | м3 | 122 | 3,33 | 403,66 | 222,00 | 1 175,49 | | | | | 222 | 783,66 | 1,77 | 391,83 | | |
| 2.2.1.2 | Ръчен изкоп за оформяне на дано изкоп | м2 | 135 | 4,46 | 602,10 | 135,00 | 903,15 | | | | | 135 | 602,10 | 2,23 | 301,05 | | |
| 2.2.1.3 | Извозване на земи маси, включително такси и др | м3 | 122 | 5,00 | 610,00 | 222,00 | 1 665,00 | | | | | 222 | 1 110,00 | 2,30 | 555,00 | | |
| 2.2.1.4 | Обработен масип с подобрени земи маси | м3 | 34 | 5,26 | 178,84 | 134,00 | 1 057,26 | | | | | 134 | 704,84 | 2,63 | 352,42 | | |
| 2.2.2 | Кифажени работи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | Кифаж | м2 | 648 | 28,14 | 18 234,72 | 980,00 | 41 365,80 | | | | | 980 | 27 577,20 | 14,07 | 13 788,60 | | |
| 2.2.3 | Армировка | кг | 7050 | 1,98 | 13 959,00 | 9 820,00 | 29 165,40 | | | | | 9820 | 19 443,60 | 0,99 | 9 721,80 | | |
| 2.2.4 | Бетонни работи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4.1 | Доставка и полагане на положен бетон Б10 | м3 | 17 | 100,25 | 1 704,25 | 17,00 | 2 556,38 | | | | | 17 | 1 704,25 | 50,13 | 852,13 | | |
| 2.2.4.2 | Доставка и полагане на бетон Б20 отрала, с добавка за висина бетон | м3 | 102 | 140,00 | 14 280,00 | 148,00 | 31 080,00 | | | | | 148 | 20 720,00 | 70,00 | 10 360,00 | | |
| | Чист: ЕЛЕКТРО | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. Разпределителни табла | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доставка, монтаж и свързване на електромерно табло, метална конструкция, стоящо на фундамента, едностранно обслужване, комплект по схема | бр | 0,00 | не се оформя | не се оформя | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доставка, монтаж и свързване на Главно разпределително табло ГРТ, комплект по схема | бр | 1,00 | 750,43 | 750,43 | 1,00 | 750,43 | | | | | | | | | | |
| 3 | Доставка, монтаж и свързване на разпределително табло ГРТ1, комплект по схема | бр | 1,00 | 750,43 | 750,43 | 1,00 | 750,43 | | | | | | | | | | |
| 4 | Доставка, монтаж и свързване на табло ГТ, комплект по схема | бр | 1,00 | 750,43 | 750,43 | 1,00 | 750,43 | | | | | | | | | | |
| 5 | Доставка, монтаж и свързване на табло ГТ3(пералня), комплект по схема | бр | 1,00 | не се оформя | не се оформя | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | Доставка, монтаж и свързване на табло ГТ4(вентилация), комплект по схема | бр | 1,00 | 750,43 | 750,43 | 1,00 | 750,43 | | | | | | | | | | |
| 7 | Доставка, монтаж и свързване на табло Юю, комплект по схема | бр | 1,00 | 750,43 | 750,43 | 1,00 | 750,43 | | | | | | | | | | |
| | II. Захранващи линии | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 4x95мм2 в PVC тр. Ф110мм в земен изкоп | м | 97,00 | 95,09 | 9 223,73 | 97,00 | 9 223,73 | | | | | | | | | | |
| 2 | Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 1x50мм2 в PVC тр. Ф110мм в земен изкоп | м | 97,00 | 13,97 | 1 355,09 | 97,00 | 1 355,09 | | | | | | | | | | |
| 3 | Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x35мм2 в PVC тр. Ф50мм в земен изкоп | м | 97,00 | 35,03 | 3 397,91 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x4мм2 в PVC тр. Ф25мм в земен изкоп | м | 298,00 | 5,81 | 1 731,38 | 298,00 | 1 731,38 | | | | | | | | | | |
| 5 | Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 5x10мм2 по кабелна скара | м | 26,00 | 27,85 | 724,10 | 46,00 | 1 559,60 | | | | | | | | | | |
| 6 | Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 5x10мм2 по кабелна скара | м | 32,00 | 18,04 | 577,28 | 47,00 | 983,18 | | | | | | | | | | |
| 7 | Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x10мм2 по кабелна скара | м | 40,00 | 10,38 | 415,20 | 52,00 | 602,04 | | | | | | | | | | |
| 8 | Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x6мм2 по кабелна скара | м | 48,00 | 7,54 | 361,92 | 48,00 | 361,92 | | | | | | | | | | |
| 9 | Доставка и изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x4мм2 по кабелна скара | м | 47,00 | 5,19 | 243,93 | 47,00 | 243,93 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 2 | Доставка и монтаж на HD-TVI корпоративна камера 2 Мегapixel (FullHD 1080p@25 кад/сек), 2MP Progressive Scan CMOS сензор, 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on), фиксиран обект на 3.6 км (хоризонтален ъгъл 91.3°), интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR), метален IR филтър, OSD меню с контрол по коаксиалния кабел, DNR шумов филтър, Privacy mask, за външен монтаж (IP66) - 40-60C, 12Vdc/4W | бр. | 5,00 | 160,60 | 803,00 | 5,00 | 1 204,50 | | | | 0,00 | | | | | 5 | 803,00 | 80,30 | 401,50 |
| 3 | Доставка и монтаж на 16-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI шифров рекордер, поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI камери, компресия H.264/H.264+, резолюция до 2 Мегapixel 1080p (1920x1080) за TVI до 720p за AHD/CVI, скорост на запис (общо): 80 кад/сек@1080p, 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time), до 1 SATA HDD (до 6 TB/лент), 1 аудио вход/1 изход, 2 USB порта, 100Mbit LAN, видеоизходи, HDMI/VGA, преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер (VMS-4200/VMS-4500, P2P (Hi4Cloud), управление с мишка, графично меню на Български език, с 3TB HDD, 12Vdc/12W, размери 200x200x45 mm, за монтаж в 19" шкаф | бр. | 1,00 | 1 500,62 | 1 500,62 | 1,00 | 2 250,93 | | | | 0,00 | | | | | 1 | 1 500,62 | 750,31 | 750,31 |
| 4 | Адаптор (с въведени кабели) за закрепване на камери, 12Vdc/1A | бр. | 12,00 | 50,99 | 611,88 | 14,00 | 1 070,79 | | | | 0,00 | | | | | 14 | 713,86 | 25,50 | 356,93 |
| 5 | Направа на линия с кабел ШВВП 5x2x0.75mm и кабел RG 59(75Ω)положени в гофрирана тръба ф16mm скрито под мазилак/или в кабелен канал. | м. | 340,00 | 5,44 | 1 849,60 | 400,00 | 3 264,00 | | | | 0,00 | | | | | 400,00 | 2 176,00 | 2,72 | 1 088,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на комп. систем-софтуер | бр. | 1,00 | 775,50 | 775,50 | 1,00 | 1 163,25 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 775,50 | 387,75 | 387,75 |
| 7 | Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 600/400/мм 12U, комплектван с носачи, волчеци и женски аксесоари за нормално опровозаване и разволза, вентилатори и др. | бр. | 1,00 | 900,02 | 900,02 | 1,00 | 1 350,03 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 900,02 | 450,01 | 450,01 |
| 8 | Опакляване на системата и пукане в експлоатация | зет | 1,00 | 250,25 | 250,25 | 1,00 | 375,38 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 250,25 | 125,13 | 125,13 |
| 1 | VIII. Слаботочна инсталация - пожарозащитаване/FAS/ компл. комплект с 24Ab/12V, дайвър | бр. | 1,00 | 1 299,38 | 1 299,38 | 1,00 | 1 949,07 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 1 299,38 | 649,69 | 649,69 |
| 2 | Доставка, монтаж и свързване на релен модул, адресируем | бр. | 2,00 | 149,71 | 299,42 | 2,00 | 449,13 | | | | 0,00 | | | | | 2,00 | 299,42 | 74,86 | 149,71 |
| 3 | Доставка, монтаж и свързване на оптично-лимен датчик адресируем | бр. | 21,00 | 70,02 | 1 470,42 | 21,00 | 2 205,63 | | | | 0,00 | | | | | 21,00 | 1 470,42 | 35,01 | 735,21 |
| 4 | Доставка, монтаж и свързване на оптично-лимен датчик с вградена сирена адресируем | бр. | 2,00 | 70,02 | 140,04 | 2,00 | 210,06 | | | | 0,00 | | | | | 2,00 | 140,04 | 35,01 | 70,02 |
| 5 | Доставка, монтаж и свързване на датчик термомаксимален адресируем | бр. | 2,00 | 70,02 | 140,04 | 2,00 | 210,06 | | | | 0,00 | | | | | 2,00 | 140,04 | 35,01 | 70,02 |
| 6 | Доставка, монтаж и свързване на датчик термичен диференциален адресируем | бр. | 1,00 | 70,02 | 70,02 | 1,00 | 105,03 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 70,02 | 35,01 | 35,01 |
| 7 | Доставка, монтаж и свързване на сг. сирена вътрешна адресируема | бр. | 4,00 | 120,34 | 481,36 | 4,00 | 722,04 | | | | 0,00 | | | | | 4,00 | 481,36 | 60,17 | 240,68 |
| 8 | Доставка, монтаж и свързване на рчен пожарозащителен бутон адресируем | бр. | 5,00 | 70,02 | 350,10 | 5,00 | 525,15 | | | | 0,00 | | | | | 5,00 | 350,10 | 35,01 | 175,05 |
| 9 | Доставка, монтаж и свързване на стандартна основа | бр. | 26,00 | 7,10 | 184,60 | 26,00 | 276,90 | | | | 0,00 | | | | | 26,00 | 184,60 | 3,55 | 92,30 |
| 10 | Доставка, монтаж и свързване на сг. сирена с близ. лампа валишна | бр. | 1,00 | 70,02 | 70,02 | 1,00 | 105,03 | | | | 0,00 | | | | | 1 | 70,02 | 35,01 | 35,01 |
| 11 | Доставка и полгане на Кабел 2x1.00S червен GR3 | бр. | 525,00 | 2,91 | 1 527,75 | 525,00 | 2 072,48 | | | | 525,00 | 1 527,75 | 1,04 | 544,73 | | | | | |
| 12 | Доставка и полгане на PVC гофрирана тр. Ф 13мм скрито под мазилак или в бетон | бр. | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 678,28 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,36 | 178,28 | | | | | |
| 13 | Свързване на датчиците, Консумативи, Тестване, Програмиране на ПИ панел, Пукане в експлоатация, 72-часови проби | зет. | 1,00 | 400,40 | 400,40 | 1,00 | 600,60 | | | | | | | | | 1 | 400,40 | 200,20 | 200,20 |
| IX. Заземителна и мълниезащитна инсталация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доставка и полгане на проводник ALMgSi0.5 Ф10мм на лист държачи | м. | 485,00 | 5,50 | 2 667,50 | 485,00 | 3 618,62 | | | | 485,00 | 2 667,50 | 1,96 | 951,12 | | | | | |
| 2 | Доставка и полгане на подл. шина 40/4мм | м. | 50,00 | 5,74 | 287,00 | 50,00 | 287,00 | | | | 50,00 | 287,00 | 2,05 | 0,00 | | | | | |
| 3 | Доставка и полгане на подл. шина 40/4мм в земен изход | м. | 15,00 | 5,74 | 86,10 | 15,00 | 116,80 | | | | 15,00 | 86,10 | 2,05 | 30,70 | | | | | |
| 4 | Направа на заземител по детайл | бр. | 14,00 | 60,23 | 843,22 | 14,00 | 1 054,03 | | | | 421,61 | 7,00 | 421,61 | 30,12 | 210,81 | | | | |
| 5 | Доставка и монтаж на дистанционни държачи Ф10мм | бр. | 485,00 | 3,00 | 1 455,00 | 485,00 | 1 973,79 | | | | 485,00 | 1 455,00 | 1,07 | 518,79 | | | | | |
| 6 | Доставка и монтаж на схема керяжд. Ф10/Ф10мм | бр. | 50,00 | 3,00 | 150,00 | 50,00 | 203,48 | | | | 50,00 | 150,00 | 1,07 | 53,48 | | | | | |
| 7 | Доставка и монтаж на схема Ф8/40мм | бр. | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 6,00 | 24,42 | | | | 6,00 | 18,00 | 1,07 | 6,42 | | | | | |
| | Доставка и монтаж на схема Ф8/40мм | бр. | 5,00 | 3,00 | 15,00 | 5,00 | 20,35 | | | | 5,00 | 15,00 | 1,07 | 5,35 | | | | | |
| 8 | Направа на тестова схема | бр. | 6,00 | 24,64 | 147,84 | 6,00 | 200,55 | | | | 6,00 | 147,84 | 8,79 | 52,71 | | | | | |
| 9 | Измерване на изпусковото съпротивление на заземители и съставяне на протокол | бр. | 14,00 | 40,04 | 560,56 | 14,00 | 840,84 | | | | | | | | | 14 | 560,56 | 20,02 | 280,28 |
| Подобект: Стрела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Част: Водоснабдяване и канализация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВОДОПРОВОД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на бетонови блочета 10/10/5 | бр. | 10 | 9,97 | 99,70 | 10,00 | 99,70 | | | | | | | 99,70 | | | | | |
| 2 | Доставка и монтаж III тръби PN16 DN 20 вкл. фасонни части | м. | 66 | 14,11 | 931,26 | 66,00 | 931,26 | | | | | | | 931,26 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----|------------------|------------------|--------|----------|--|--|--------|----------|--------|--------|--|-----|----------|--------|---------|
| 47 | Стабилизатор полимеризована трѹба за отопление PN20, DN50 | м | 14 | 32,08 | 449,12 | 26,00 | 1 186,70 | | | 14,00 | 449,12 | 11,44 | 160,14 | | 12 | 384,96 | 16,04 | 192,48 |
| 48 | Стабилизатор полимеризована трѹба за отопление PN20, DN40 | м | 47 | 29,91 | 1 405,77 | 59,00 | 2 445,39 | | | 47,00 | 1 405,77 | 10,66 | 501,24 | | 12 | 358,92 | 14,96 | 179,46 |
| 49 | Стабилизатор полимеризована трѹба за отопление PN20, DN32 | м | 31 | 20,34 | 630,54 | 31,00 | 855,36 | | | 31,00 | 630,54 | 7,25 | 224,82 | | | | | |
| 50 | Стабилизатор полимеризована трѹба за отопление PN20, DN25 | м | 78 | 17,97 | 1 401,66 | 78,00 | 1 901,43 | | | 78,00 | 1 401,66 | 6,41 | 499,77 | | | | | |
| 51 | Стабилизатор полимеризована трѹба за отопление PN20, DN20 | м | 52 | 15,46 | 803,92 | 52,00 | 1 090,56 | | | 52,00 | 803,92 | 5,51 | 286,64 | | | | | |
| 52 | Трѹба топлоизолација от микропориста гума 13 мм | м | 232 | 5,01 | 1 162,32 | 256,00 | 1 757,11 | | | 232,00 | 1 162,32 | 1,79 | 414,43 | | 24 | 120,24 | 2,51 | 60,12 |
| 53 | Монтажна конструкција за трѹба врѹжа | кг | 50 | 4,85 | 242,50 | 200,00 | 1 420,22 | | | 50,00 | 242,50 | 1,73 | 86,47 | | 150 | 727,50 | 2,43 | 363,75 |
| 54 | Табло автоматика за котелна инсталација | бр | 1 | 823,03 | 823,03 | 1,00 | 1 234,55 | | | | | | | | 1 | 823,03 | 411,52 | 411,52 |
| 55 | Табло автоматика вентилациони, изгнатилен комплект с микропроцесорен контролер, температурни датуми, изгнатилен механизам за тропител вентил, изгнатилен механизам за управлен на циркулационна помпа, окаблѹване) | бр | 1 | 1 246,53 | 1 246,53 | 3,00 | 5 430,58 | | | 1,00 | 1 246,53 | 444,46 | 444,46 | | 2 | 2 493,06 | 623,27 | 1246,53 |
| ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вентилација фазулутирен салон | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекултративен блок с параметри V=1500 м3/л, H=223 Pa | бр | 1 | 2 233,28 | 2 233,28 | 1,00 | 2 233,28 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Вентилационна решетка тип RX-P 600x200, комплект с регулираша секција | бр | 8 | 180,40 | 1 443,20 | 8,00 | 1 443,20 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Неподвжана жалузинна решетка 1000/400 | бр | 2 | 50,44 | 100,88 | 2,00 | 100,88 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Обратна клапа 400x250 | бр | 1 | 80,30 | 80,30 | 1,00 | 80,30 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Секция отоплителна COT с топлинна мошност Q= 8 kW; | бр | 1 | 587,95 | 587,95 | 1,00 | 587,95 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Вздуховод от полиноквана ламарина с дебелина 0,6 мм | кв м | 72 | 39,99 | 2 879,28 | 82,00 | 3 479,13 | | | | | | | | 10 | 399,90 | 20,00 | 199,95 |
| 7 | Вздуховод от полиноквана ламарина с дебелина 0,6 мм -фасонни части | кв м | 12 | 39,99 | 479,88 | 16,00 | 719,82 | | | | | | | | 4 | 159,96 | 20,00 | 79,98 |
| 8 | Топлоизолација от минерална вата с алуминиево фолио с дебелина 25 мм | кв м | 84 | 15,68 | 1 317,12 | 98,00 | 1 646,40 | | | | | | | | 14 | 219,52 | 7,84 | 109,76 |
| 9 | Противопожарна клапа ИПК 400x250мм | бр | 2 | 180,95 | 361,90 | 2,00 | 361,90 | | | | | | | | | | | |
| Вентилација пераство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекултративен блок с параметри V=1000 м3/л, H=210 Pa | бр | 1 | не се оферира | не се оферира | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Вентилационна решетка тип RX-P 600x200, комплект с регулираша секција | бр | 4 | не се оферира | не се оферира | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Вентилационна решетка тип RX-P 600x100, комплект с регулираша секција | бр | 2 | не се оферира | не се оферира | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Конусен смукател тип КРС 160 | бр | 3 | не се оферира | не се оферира | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Неподвжана жалузинна решетка 600/400 | бр | 1 | не се оферира | не се оферира | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Обратна клапа 300x200 | бр | 1 | не се оферира | не се оферира | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Секция отоплителна COT с топлинна мошност Q= 6 kW; | бр | 1 | не се оферира | не се оферира | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Спирално навити въздуховоди ф160 | м | 8 | не се оферира | не се оферира | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Регулираша клапа ф160 | бр | 2 | не се оферира | не се оферира | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Главава изолиран въздуховод ф160 | м | 5 | не се оферира | не се оферира | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Вздуховод от полиноквана ламарина с дебелина 0,6 мм -прави части | кв м | 20 | не се оферира | не се оферира | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Вздуховод от полиноквана ламарина с дебелина 0,6 мм -фасонни части | кв м | 12 | не се оферира | не се оферира | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Топлоизолација от минерална вата с алуминиево фолио с дебелина 25 мм | кв м | 32 | не се оферира | не се оферира | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Вентилација гардеробио, умивална и кух. офис | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рекултративен блок с параметри V=500 м3/л, H=245 Pa | бр | 2 | 1 440,73 | 2 881,46 | 2,00 | 2 881,46 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Секция отоплителна COT с топлинна мошност Q= 6 kW; | бр | 2 | 631,95 | 1 263,90 | 2,00 | 1 263,90 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Таванна вентилационна решетка тип TRA 400, комплект с присејединителна кутина с клапа | бр | 12 | 58,58 | 702,96 | 12,00 | 702,96 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Спирално навити въздуховоди ф200 | м | 60 | 28,99 | 1 739,40 | 60,00 | 1 739,40 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Спирално навити въздуховоди ф160 | м | 30 | 20,96 | 628,80 | 30,00 | 628,80 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Обратна клапа ф200 | бр | 2 | 39,15 | 78,30 | 2,00 | 78,30 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Регулираша клапа ф160 | бр | 12 | 50,04 | 600,48 | 12,00 | 600,48 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Главава изолиран въздуховод ф160 | м | 20 | 20,96 | 419,20 | 20,00 | 419,20 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Вздуховод от полиноквана ламарина с дебелина 0,6 мм -фасонни части | кв м | 10 | 39,99 | 399,90 | 10,00 | 399,90 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Топлоизолација от минерална вата с алуминиево фолио с дебелина 25 мм | кв м | 100 | 15,68 | 1 568,00 | 100,00 | 1 568,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|------|------------|-------|--------------|--|------------|--|-----------|-----------|--|------------|------------|
| 15 | Доставка и монтаж на портал - двуръчен на усилен панти с широчина 4450 мм х2000мм | бр | 0,00 | 3 449,19 | 1,00 | 3 449,19 | | | | | 1 | | | 3449,19 |
| 16 | Доставка и направа покривна фасадна мазилка на две ръце с грунд | м2 | 0,00 | 38,60 | 60,00 | 2 316,00 | | | | | 60 | | | 2316,00 |
| 17 | Направа отвор в пътен зид за нови врати, вкл обръщане след монтаж на врати и изхвърляне на отпадъци | бр | 0,00 | 944,05 | 2,00 | 1 888,10 | | | | | 2 | | | 1888,10 |
| 18 | Направа отвор в пътен зид за вентилатор котелно, вкл обръщане след монтаж вентилатор, вкл Изхвърляне на отпадъци | бр | 0,00 | 468,85 | 1,00 | 468,85 | | | | | 1 | | | 468,85 |
| 19 | Доставка и монтаж на вентилатор за котелно помещение | бр | 0,00 | 1 978,52 | 1,00 | 1 978,52 | | | | | 1 | | | 1978,52 |
| 20 | Доставка, монтаж и съхраняване на табло ПТЗ складово, комплект по схема | бр | 0,00 | 2 373,64 | 1,00 | 2 373,64 | | | | | 1 | | | 2373,64 |
| 21 | Доставка и монтаж съоръжение за игра на деца в неравносложно положение | бр | 0,00 | 965,25 | 2,00 | 1 930,50 | | | | | 2 | | | 1930,50 |
| | Общо за обекта | лв. | | 710 348,97 | | 975 617,63 | | 204 587,29 | | 50 778,39 | 39 831,64 | | 258 175,87 | 159 816,01 |
| | ДДС 20 % | лв. | | 142 069,61 | | 195 123,52 | | 40 917,46 | | 10 155,68 | 7 964,93 | | 51 635,17 | 36 123,68 |
| | Общо с ДДС: | лв. | | 852 417,68 | | 1 170 741,14 | | 245 504,75 | | 60 934,07 | 47 796,57 | | 309 811,04 | 190 972,91 |

Забележки:

$K_n = [(I_n - I_0) / I_0] * 100$. Тп, при която:

K_n е изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажни работи, предмет на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение (закръглена до втори знак след десетичната запетая);

I_n е стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора или тримесечието, за което се индексира рамковото споразумение;

I_0 е стойността на индекса към 31.12.2020 г. за оферти подадени преди 31.12.2020 г. или датата на съответното тримесечие. В случаите на последващо индексиране за I_0 е стойността на индекса към последно приложено изменение;

T_n е тежестният коефициент за съответния вид строеж съгласно таблицата за Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи.

$$K_n = [(236.90 - 109.80 / 109.80)] * 100.58.00\%$$

$$K_n = 67.14\%$$

50,00% е коефициентът за индексация в Протокол №3

*Поради чл. 116, ал. 2 от ЗОП, изменението може да бъде до 50%, като получения резултат по Методиката е заложен в колона 13 от Обобщена количествено- стойностна сметка от извършени СМР за обект: Обединено детско заведение(ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие и е в рамките на ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОМОРИЕ

()

.....
/инж.М.Кондакчиев - Инвеститорски контрол/

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: „ДЕДАЛ“ ЕООД гр.

Несебър

()

.....
/инж. Н. Василев-Управител/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "МЕТАСТРОЙ" ЕООД ГР.БУРГАС

()

Бургас

.....
/инж.М.Спасов-Управляващ/

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент
ЕС 2016/679

5909340595 Доставка, монтаж и свързване на осв. тяло Тип В4
- Осветително тяло ЛЕД 1x42W за монтаж в
окачен таван, IP 44

бр

ПРОВОДНИК ПВВМБ1 2 X 1 MM2

м

0,6

0,78

0

1

0,488

ЛУСТЕРКЛЕМА ЕДИНИЧНА

бр.

2

0,29

0

1

0,58

ДЮБЕЛИ PVC

бр.

2

0,12

0

1

0,24

ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО СРЕДНИ

бр.

2

0,06

0

1

0,12

ЛЕД осв.тяло 42W

БР.

1

50

0

1

50

51,408

МЕХАНИЗАЦИЯ :

ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА

МСМ

0,026

40

1

1,04

ТРУД :

РАБОТНИК 34 - II ст.

ч.ч.

1,65

4,5

1

7,425

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди м-ли (%)

10

5,1408

доп.р.механизация (%)

30

0,312

доп.р-ди труд (%)

100

7,425

всичко преки

59,873

общо допълнителни р-ди

12,8778

печалба (%)

10

7,27508

Обща цена :

80,03

5909340596 Доставка и монтаж на паралел метален по
балкони Н=105 см с врата и извивки

м

МАТЕРИАЛИ:

КИСЛОРОД

м3

р.н. цена % ДСР коэф Стойност

0,16

3

0

1

0,48

ЕЛЕКТРОДИ

кг

0,12

17,3

0

1

2,076

Паралел метален

М

1

175

0

1

175

177,556

МЕХАНИЗАЦИЯ :

ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ

МСМ

0,08

40

1

3,2

ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ

МСМ

0,115

40

1

4,6

7,8

ТРУД :

РАБОТНИК 14 - II ст.

ч.ч.

5

4,5

1

22,5

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди м-ли (%)

10

17,7556

доп.р.механизация (%)

30

2,34

доп.р-ди труд (%)

100

22,5

всичко преки

207,856

общо допълнителни р-ди

42,5956

печалба (%)

10

25,04516

Обща цена :

275,50

5909340597 Доставка и монтаж на паралел от метал по рампа
(достъпност) Н=105 см, ръкохватка - две нива,
по детайл

м

МАТЕРИАЛИ:

КИСЛОРОД

м3

р.н. цена % ДСР коэф Стойност

0,16

3

0

1

0,48

ЕЛЕКТРОДИ

кг

0,12

17,3

0

1

2,076

Паралел метален

М

1

144

0

1

144

146,556

МЕХАНИЗАЦИЯ :

ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ

МСМ

0,08

40

1

3,2

ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ

МСМ

0,115

40

1

4,6

7,8

ТРУД :

РАБОТНИК 14 - II ст.

ч.ч.

5

4,5

1

22,5

| | | |
|------------------------|-----|----------|
| ДОП.РАЗХОДИ: | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | 10 | 14,6556 |
| доп.р.механизация (%) | 30 | 2,34 |
| доп.р-ди труд (%) | 100 | 22,5 |
| всичко преки | | 176,856 |
| общо допълнителни р-ди | | 39,4956 |
| печалба (%) | 10 | 21,63516 |
| Обща цена : | | 237,99 |

CEK22.674 Доставка и монтаж на водомер с импулсно отчитане DN50 за студена вода

бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

| | бр. | р.н. | цена | % ДСР | коэф | стойност |
|---------|-----|------|------|-------|------|----------|
| Водомер | бр. | 1 | 2855 | 0 | 1 | 2855 |
| | | | | | | 2855 |

ТРУД :

РАБОТНИК 22 - II ст.

ч.ч. 4,65 4,5 1 20,925

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди м-ли (%) 10 285,5

доп.р-ди труд (%) 100 20,925

всичко преки 2875,925

общо допълнителни р-ди 306,425

печалба (%) 10 318,235

Обща цена : 3500,59

5909340598

Доставка и монтаж на полиетиленов резервоар за сепрична яма усилен 12м3/по проект/с всички съпътстващи дейности, по изкопаване, подготовка основа и заравяване. Ямата е окомплектована един присъединителен отвор , ревизионна тръбаФ400 и ревизионен капак Ф400

бр

МАТЕРИАЛИ:

| | бр | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност |
|------------------------|------|------|-------|-------|------|----------|
| Резервоар усилен 12м3 | бр | 1 | 13350 | 0 | 1 | 13350 |
| Основа за септична яма | к-т | 1 | 2250 | 0 | 1 | 2250 |
| Ревизонна тръба Ф400 | м.л. | 1,5 | 200 | 0 | 1 | 300 |
| Капак Ф400 | бр | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 |
| | | | | | | 15990 |

МЕХАНИЗАЦИЯ :

Багер мсм 3 450 1 1350

Автокран мсм 1 850 1 850

2200

ТРУД :

РАБОТНИК 14 - II ст.

ч.ч. 150 4,5 1 675

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди м-ли (%) 10 1599

доп.р.механизация (%) 30 660

доп.р-ди труд (%) 100 675

всичко преки 18865

общо допълнителни р-ди 2934

печалба (%) 10 2179,9

Обща цена : 23978,90

CEK26.155 Доставка и полагане в бетон В12,5 на нови бордюри 8/16/50,

м

МАТЕРИАЛИ:

| | м3 | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност |
|--------------------------|----|--------|--------|-------|------|----------|
| БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0,0005 | 327,75 | 0 | 1 | 0,163875 |
| БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 50/16/8 | м | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 |
| ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0,0013 | 327,75 | 0 | 1 | 0,426075 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--------|-------|---|---|----------|
| ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ | м3 | 0,0015 | 300 | 0 | 1 | 0,45 |
| ПИРОНИ | кг | 0,0359 | 5 | 0 | 1 | 0,1795 |
| ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М 30 (1:2.2) | м3 | 0,0045 | 135,7 | 0 | 1 | 0,61065 |
| | | | | | | 8,8301 |
| ТРУД : | | | | | | |
| РАБОТНИК 26 - III ст. | ч.ч. | 0,05 | 4,5 | | 1 | 0,225 |
| РАБОТНИК 26 - II ст. | ч.ч. | 0,05 | 4,5 | | 1 | 0,225 |
| | | | | | | 0,45 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 0,88301 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 0,45 |
| всичко преки | | | | | | 9,2801 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 1,33301 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 1,061311 |
| Обща цена : | | | | | | 11,67 |

5909340598

Алуминиев глндерен радиатор Н=600 с 3 глндера БР

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|-----------------------------------|------|------|-------|------|----------|--------|
| Алуминиев глндерен радиатор Н=600 | БР | 3 | 27 | 0 | 1 | 81 |
| ТРУД : | | | | | | |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 13 | 4,5 | | 1 | 58,5 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 8,1 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 58,5 |
| всичко преки | | | | | | 139,5 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 66,6 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 20,61 |
| Обща цена : | | | | | | 226,71 |

5909340599

Алуминиев глндерен радиатор Н=600 с 5 глндера БР

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|-----------------------------------|------|------|-------|------|----------|--------|
| Алуминиев глндерен радиатор Н=600 | БР | 5 | 27 | 0 | 1 | 135 |
| ТРУД : | | | | | | |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 13 | 4,5 | | 1 | 58,5 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 13,5 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 58,5 |
| всичко преки | | | | | | 193,5 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 72 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 26,55 |
| Обща цена : | | | | | | 292,05 |

5909340600 Алуминиев глндерен радиатор Н=600 с 8 глндера БР

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|-----------------------------------|------|------|-------|------|----------|--------|
| Алуминиев глндерен радиатор Н=600 | БР | 8 | 27 | 0 | 1 | 216 |
| ТРУД : | | | | | | |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 13 | 4,5 | | 1 | 58,5 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 21,6 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 58,5 |
| всичко преки | | | | | | 274,5 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 80,1 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 35,46 |
| Обща цена : | | | | | | 390,06 |

5909340600 Алюминиев глдерен радиатор H=600 с 9 глдера БР

МАТЕРИАЛИ:

| МАТЕРИАЛИ: | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|-------|------|----------|--------|
| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
| Алуминиев глдерен радиатор Н=600 | БР | 9 | 27 | 0 | 1 | 243 |
| ТРУД : | | | | | | |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 13 | 4,5 | | 1 | 58,5 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 24,3 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 58,5 |
| всичко преки | | | | | | 301,5 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 82,8 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 38,43 |
| Обща цена : | | | | | | 422,73 |

5909340601 Алюминиев глдерен радиатор H=600 с 10 глдера БР

МАТЕРИАЛИ:

| МАТЕРИАЛИ: | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|-------|------|----------|--------|
| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
| Алуминиев глдерен радиатор Н=600 | БР | 10 | 27 | 0 | 1 | 270 |
| ТРУД : | | | | | | |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 13 | 4,5 | | 1 | 58,5 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 27 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 58,5 |
| всичко преки | | | | | | 328,5 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 85,5 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 41,4 |
| Обща цена : | | | | | | 455.40 |

5909340602 Алюминиев глдерен радиатор H=600 с 12 глдера БР

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|----------------------------------|------|------|-------|------|----------|--------|
| Алуминиев глдерен радиатор Н=600 | БР | 12 | 27 | 0 | 1 | 324 |
| ТРУД : | | | | | | |
| РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 13 | 4,5 | | 1 | 58,5 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 32,4 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 58,5 |
| всичко преки | | | | | | 382,5 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 90,9 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 47,34 |
| Обща цена : | | | | | | 520,74 |

СЕК17.891 Доставка и монтаж на преградни пана алуминиеви 15 см от пода 110/160 см БР

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|---|------|--------|-------|------|----------|----------|
| КЛИНОВЕ ДЪРВЕНИ | м3 | 0,0005 | 345 | 0 | 1 | 0,1725 |
| БОЛТОВЕ СРЕДНИ | бр. | 8 | 0,29 | 0 | 1 | 2,32 |
| НИТОВЕ АЛУМИНИЕВИ | кг | 0,01 | 6,9 | 0 | 1 | 0,069 |
| Преградни пана алуминиеви 15 см от пода | | | | | | |
| 110/160 см | бр. | 1 | 600 | 0 | 1 | 600 |
| | | | | | | 602,5615 |
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | | |
| ПОДЕМНИК МАЧТОВ | мсм | 0,001 | 40 | | 1 | 0,04 |
| ТРУД : | | | | | | |
| РАБОТНИК 17 - III ст. | ч.ч. | 4 | 4,5 | | 1 | 18 |
| РАБОТНИК 17 - II ст. | ч.ч. | 4 | 4,5 | | 1 | 18 |
| РАБОТНИК 17 - I ст. | ч.ч. | 4 | 4,5 | | 1 | 18 |
| | | | | | | 54 |

| | | |
|------------------------|-----|-----------|
| ДОП.РАЗХОДИ: | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | 10 | 60,25615 |
| доп.р.механизация (%) | 30 | 0,012 |
| доп.р-ди труд (%) | 100 | 54 |
| всичко преки | | 656,6015 |
| общо допълнителни р-ди | | 114,26815 |
| печалба (%) | 10 | 77,086965 |
| Обща цена : | | 847,96 |

5909340602 EPDM Цветни каучукови гранули - 1см
SBR Каучукови гранули - 2см

м2

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|---|------|-------|-------|------|----------|---------|
| Доставка и монтаж на ударопоглъщащата настилка с дебелина 3 см за детски площадки | м2 | 1,005 | 36,4 | 0 | 1 | 36,582 |
| | | | | | | 36,582 |
| МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | | | |
| ПАРКЕТОЦИКЛАЧКА | мсм | 0,021 | 40 | | 1 | 0,84 |
| ТРУД : | | | | | | |
| РАБОТНИК 11 - III ст. | ч.ч. | 2 | 4,5 | | 1 | 9 |
| РАБОТНИК 11 - II ст. | ч.ч. | 2 | 4,5 | | 1 | 9 |
| | | | | | | 18 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 3,6582 |
| доп.р.механизация (%) | | 30 | | | | 0,252 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 18 |
| всичко преки | | | | | | 55,422 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 21,9102 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 7,73322 |
| Обща цена : | | | | | | 85,07 |

5909340603 Доставка и монтаж котел водогреен за пелети 82 kW

бр.

1

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|--|------|------|-------|------|----------|----------|
| Автоматизиран водогреен котел на течно гориво/промишлен газьол/ 70 kW комплект с горелка | бр. | 1 | 9900 | 0 | 1 | 9900 |
| ТРУД : | | | | | | |
| МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - II ст. | ч.ч. | 140 | 4,5 | | 1 | 630 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 990 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 630 |
| всичко преки | | | | | | 10530 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 1620 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 1215 |
| Обща цена : | | | | | | 13365,00 |

5909340604

Доставка и монтаж бункер за котел с авт.подаване и защита против връщане на огън

бр.

1

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|--|------|------|-------|------|----------|-------|
| Бункер за котел с авт.подаване и защита против връщане на огън | бр. | 1 | 4750 | 0 | 1 | 4750 |
| ТРУД : | | | | | | |
| МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - II ст. | ч.ч. | 100 | 4,5 | | 1 | 450 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 475 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 450 |
| всичко преки | | | | | | 5200 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 925 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 612.5 |

5909340605

Доставка и монтаж пелетна горелка със система
засамозалване и модуляция на изгореното гориво бр. 1

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|---|------|------|-------|------|----------|---------|
| Пелетна горелка със система засамозалване и модуляция на изгореното гориво | бр. | 1 | 4590 | 0 | 1 | 4590 |
| ТРУД : | | | | | | |
| МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - II ст. | ч.ч. | 100 | 4,5 | | 1 | 450 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 459 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 450 |
| всичко преки | | | | | | 5040 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 909 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 594,9 |
| Обща цена : | | | | | | 6543,90 |

5909340606 Доставка и монтаж комбинирани детски
съоръжения /влак; кораб/

БР

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|------------------------------------|------|------|-------|------|----------|---------|
| Детски съоръжения /влак; кораб/ | БР | 1 | 3599 | 0 | 1 | 3599 |
| ТРУД : | | | | | | |
| МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - II ст. | ч.ч. | 60 | 4,5 | | 1 | 270 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 359,9 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 270 |
| всичко преки | | | | | | 3869 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 629,9 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 449,89 |
| Обща цена : | | | | | | 4948,79 |

5909340607 Доставка и монтаж комбинирано детско
съоръжение за забавна игра

БР

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|------------------------------------|------|------|-------|------|----------|---------|
| Детски съоръжение забавни игри | БР | 1 | 3400 | 0 | 1 | 3400 |
| ТРУД : | | | | | | |
| МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - II ст. | ч.ч. | 60 | 4,5 | | 1 | 270 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 340 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 270 |
| всичко преки | | | | | | 3670 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 610 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 428 |
| Обща цена : | | | | | | 4708.00 |

СЕК17.876 Доставка и монтаж ал.врата интериорна 100x210

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|-----------------|------|-------|-------|------|----------|-------|
| Врата | бр. | 1 | 512 | 0 | 1 | 512 |
| ВИНТОВЕ ГОЛЕМИ | бр. | 2 | 0,12 | 0 | 1 | 0,24 |
| ДЮБЕЛИ | кг | 0,069 | 5 | 0 | 1 | 0,345 |
| КЛИНОВЕ ДЪРВЕНИ | м3 | 0,001 | 345 | 0 | 1 | 0,345 |

| | | | | | | |
|------------------------|------|-------|-------|---|---|----------------------|
| УПЪЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА | л. | 0,045 | 12,65 | 0 | 1 | 0,56925 513,49925 |
| ТРУД : | | | | | | |
| РАБОТНИК 17 - II ст. | ч.ч. | 5 | 4,5 | | 1 | 22,5 |
| РАБОТНИК 17 - I ст. | ч.ч. | 5 | 4,5 | | 1 | 22,5 45 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 51,349925 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 45 |
| всячко преки | | | | | | 558,49925 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 96,349925 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 65,484918 |
| Обща цена : | | | | | | 720,33 |

СЕК17.876 Доставка и монтаж ал. врата интериорна 100х210

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|--------------------|------|-------|-------|------|----------|-----------|
| Врата | бр. | 1 | 400 | 0 | 1 | 400 |
| ВИНТОВЕ ГОЛЕМИ | бр. | 2 | 0,12 | 0 | 1 | 0,24 |
| ДЮБЕЛИ | кг | 0,069 | 5 | 0 | 1 | 0,345 |
| КЛИНОВЕ ДЪРВЕНИ | м3 | 0,001 | 345 | 0 | 1 | 0,345 |
| УПЪЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА | л. | 0,045 | 12,65 | 0 | 1 | 0,56925 |
| | | | | | | 401,49925 |

| | | | | | | |
|------------------------|------|-----|-----|--|---|------------|
| ТРУД : | | | | | | |
| РАБОТНИК 17 - II ст. | ч.ч. | 5 | 4,5 | | 1 | 22,5 |
| РАБОТНИК 17 - I ст. | ч.ч. | 5 | 4,5 | | 1 | 22,5 45 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 40,149925 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 45 |
| всячко преки | | | | | | 446,49925 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 85,149925 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 53,164918 |
| Обща цена : | | | | | | 584,81 |

СЕК22.602

Доставка и монтаж кран сферичен 1" с холендър бр.

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | стойност | |
|------------------------------|------|------|-------|------|----------|--------|
| ВОДОУПЪЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА | м | 0,3 | 0,12 | 0 | 1 | 0,036 |
| Кран сферичен 1 " с холендър | БР. | 1 | 32,5 | 0 | 1 | 32,5 |
| | | | | | | 32,536 |

| | | | | | | |
|------------------------|------|------|-----|--|---|---------|
| ТРУД : | | | | | | |
| РАБОТНИК 22 - II ст. | ч.ч. | 2,55 | 4,5 | | 1 | 11,475 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 3,2536 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 11,475 |
| всячко преки | | | | | | 44,011 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 14,7286 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 5,87396 |
| Обща цена : | | | | | | 64,61 |

СЕК22.602

Доставка и монтаж кран сферичен 3/4" с холендър бр.

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | стойност | |
|--------------------------------|------|------|-------|------|----------|--------|
| ВОДОУПЪЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА | м | 0,3 | 0,12 | 0 | 1 | 0,036 |
| Кран сферичен 3/4 " с холендър | БР. | 1 | 28 | 0 | 1 | 28 |
| | | | | | | 28,036 |

| | | | | | | |
|----------------------|------|------|-----|--|---|--------|
| ТРУД : | | | | | | |
| РАБОТНИК 22 - II ст. | ч.ч. | 2,55 | 4,5 | | 1 | 11,475 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 2,8036 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 11,475 |
| всячко преки | | | | | | 39,511 |

| | | |
|------------------------|----|---------|
| общо допълнителни р-ди | | 14,2786 |
| печалба (%) | 10 | 5,37896 |
| Обща цена : | | 59,17 |

CEK22.602 Доставка и монтаж филтър за помпа 1 1/4

бр.

МАТЕРИАЛИ:

ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА

Филтър воден 1 1/4"

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | стойност |
|-----|------|------|-------|------|----------|
| м | 0,3 | 0,12 | 0 | 1 | 0,036 |
| БР. | 1 | 58 | 0 | 1 | 58 |
| | | | | | 58,036 |

ТРУД :

РАБОТНИК 22 - II ст.

| | | | | | |
|------|------|-----|--|---|--------|
| ч.ч. | 2,75 | 4,5 | | 1 | 12,375 |
|------|------|-----|--|---|--------|

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди м-ли (%)

| | | |
|----|--|--------|
| 10 | | 5,8036 |
|----|--|--------|

доп.р-ди труд (%)

| | | |
|-----|--|--------|
| 100 | | 12,375 |
|-----|--|--------|

всичко преки

70,411

общо допълнителни р-ди

18,1786

печалба (%)

| | | |
|----|--|---------|
| 10 | | 8,85896 |
|----|--|---------|

Обща цена :

97,45

CEK22.602 Доставка и монтаж филтър за помпа 1 "

бр.

МАТЕРИАЛИ:

ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА

Филтър воден 1 "

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | стойност |
|-----|------|------|-------|------|----------|
| м | 0,3 | 0,12 | 0 | 1 | 0,036 |
| БР. | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 |
| | | | | | 40,036 |

ТРУД :

РАБОТНИК 22 - II ст.

| | | | | | |
|------|------|-----|--|---|--------|
| ч.ч. | 2,75 | 4,5 | | 1 | 12,375 |
|------|------|-----|--|---|--------|

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди м-ли (%)

| | | |
|----|--|--------|
| 10 | | 4,0036 |
|----|--|--------|

доп.р-ди труд (%)

| | | |
|-----|--|--------|
| 100 | | 12,375 |
|-----|--|--------|

всичко преки

52,411

общо допълнителни р-ди

16,3786

печалба (%)

| | | |
|----|--|---------|
| 10 | | 6,87896 |
|----|--|---------|

Обща цена :

75,67

5909340608 Доставка и монтаж на портал - двукрилен на
усилени панти с ширина 4000 мм.х2000мм

бр

МАТЕРИАЛИ:

КИСЛОРОД

| | | | | | |
|----|------|------|---|---|--------|
| м3 | 0,16 | 1,73 | 0 | 1 | 0,2768 |
|----|------|------|---|---|--------|

ЕЛЕКТРОДИ

| | | | | | |
|----|------|-----|---|---|-------|
| кг | 0,12 | 5,2 | 0 | 1 | 0,624 |
|----|------|-----|---|---|-------|

Портал - двукрилен на усилени панти с ширина
4000 мм.х2000мм

| | | | | | |
|---|---|------|---|---|-----------|
| М | 1 | 2180 | 0 | 1 | 2180 |
| | | | | | 2180,9008 |

МЕХАНИЗАЦИЯ :

ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ

| | | | | | |
|-----|------|----|--|---|-----|
| мсм | 0,08 | 40 | | 1 | 3,2 |
|-----|------|----|--|---|-----|

ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ

| | | | | | |
|-----|-------|----|--|---|-----|
| мсм | 0,115 | 40 | | 1 | 4,6 |
|-----|-------|----|--|---|-----|

7,8

ТРУД :

РАБОТНИК 14 - II ст.

| | | | | | |
|------|----|-----|--|---|-----|
| ч.ч. | 30 | 4,5 | | 1 | 135 |
|------|----|-----|--|---|-----|

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р-ди м-ли (%)

| | | |
|----|--|-----------|
| 10 | | 218,09008 |
|----|--|-----------|

доп.р.механизация (%)

| | | |
|----|--|------|
| 30 | | 2,34 |
|----|--|------|

доп.р-ди труд (%)

| | | |
|-----|--|-----|
| 100 | | 135 |
|-----|--|-----|

всичко преки

2323,7008

общо допълнителни р-ди

355,43008

печалба (%)

| | | |
|----|--|-----------|
| 10 | | 267,91309 |
|----|--|-----------|

Обща цена :

2947,04

5909340609 Доставка и монтаж на портал - двукрилен на
усилени панти с ширина 4450 мм.х2000мм

бр

МАТЕРИАЛИ:

| | | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност |
|---|----|------|------|-------|------|-----------|
| КИСЛОРОД | м3 | 0,16 | 1,73 | 0 | 1 | 0,2768 |
| ЕЛЕКТРОДИ | кг | 0,12 | 5,2 | 0 | 1 | 0,624 |
| Портал - двукрилен на усилени панти с широчина 4450 мм.х2000мм | М | 1 | 2595 | 0 | 1 | 2595 |
| | | | | | | 2595.9008 |

МЕХАНИЗАЦИЯ :

| | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|----|--|---|-----|
| ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ | мсм | 0,08 | 40 | | 1 | 3,2 |
| ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ | мсм | 0,115 | 40 | | 1 | 4,6 |
| | | | | | | 7,8 |

ТРУД :

| | | | | | | |
|------------------------|------|-----|-----|--|---|-----------|
| РАБОТНИК 14 - II ст. | ч.ч. | 30 | 4,5 | | 1 | 135 |
| ДОП.РАЗХОДИ: | | | | | | |
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 259,59008 |
| доп.р.механизация (%) | | 30 | | | | 2,34 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 135 |
| всичко преки | | | | | | 2738,7008 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 396,93008 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 313,56309 |
| Обща цена : | | | | | | 3449,19 |

CEK15.358 Доставка и направа цокълна фасадна мазилка на
две ръце с грунд

м2

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|-----------------------------|------|------|-------|------|----------|--------|
| Грунд за мазилка | м2 | 1,18 | 2,5 | 0 | 1 | 2,95 |
| Мазилка мозаечна силиконова | м2 | 1,09 | 13,8 | 0 | 1 | 15,042 |
| | | | | | | 17.992 |

ТРУД :

| | | | | | | |
|----------------------|------|-----|-----|--|---|------|
| РАБОТНИК 15 - II ст. | ч.ч. | 0,5 | 4,5 | | 1 | 2,25 |
| РАБОТНИК 15 - I ст. | ч.ч. | 1,2 | 4,5 | | 1 | 5,4 |
| | | | | | | 7,65 |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | |
|------------------------|--|-----|--|--|--|---------|
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 1,7992 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 7,65 |
| всичко преки | | | | | | 25,642 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 9,4492 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 3,50912 |
| Обща цена : | | | | | | 38,60 |

5909340610 Направа отовор в плътен зид за нови врати,
вкл.обръщане след монтаж на врати и изхвърляне
на отпадъци

к-т

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|----------------------------------|------|------|-------|------|----------|------|
| ШПАКЛОВКА СИЛИКАТНА, ГОТОВА СМЕС | кг | 4 | 0,6 | 0 | 1 | 2,4 |
| ЛЕПИЛО ЗА ПОЛИСТИРОЛ | кг | 25 | 0,5 | 0 | 1 | 12,5 |
| МРЕЖА АРМИРАЩА ПЛАСТМАСОВА | м2 | 4 | 1,1 | 0 | 1 | 4,4 |
| | | | | | | 19.3 |

ТРУД :

| | | | | | | |
|-----------------------|------|----|-----|--|---|-------|
| РАБОТНИК 15 - II ст. | ч.ч. | 31 | 4,5 | | 1 | 139,5 |
| РАБОТНИК 15 - I ст. | ч.ч. | 31 | 4,5 | | 1 | 139,5 |
| РАБОТНИК 15 - III ст. | ч.ч. | 31 | 4,5 | | 1 | 139,5 |
| | | | | | | 418,5 |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | |
|------------------------|--|-----|--|--|--|--------|
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 1,93 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 418,5 |
| всичко преки | | | | | | 437,8 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 420,43 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 85,823 |
| Обща цена : | | | | | | 944,05 |

5909340611 Направа отовор в плътен зид за нови врати,
вкл.обръщане след монтаж на врати и изхвърляне
на отпадъци

к-т

МАТЕРИАЛИ:

| | | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност |
|----------------------------------|----|------|------|-------|------|----------|
| ШПАКЛОВКА СИЛИКАТНА, ГОТОВА СМЕС | кг | 4 | 0,6 | 0 | 1 | 2,4 |
| ЛЕПИЛО ЗА ПОЛИСТИРОЛ | кг | 25 | 0,5 | 0 | 1 | 12,5 |
| МРЕЖА АРМИРАЩА ПЛАСТМАСОВА | м2 | 4 | 1,1 | 0 | 1 | 4,4 |
| | | | | | | 19,3 |

ТРУД :

| | | | | | | |
|-----------------------|------|----|-----|--|---|-------|
| РАБОТНИК 15 - II ст. | ч.ч. | 15 | 4,5 | | 1 | 67,5 |
| РАБОТНИК 15 - I ст. | ч.ч. | 15 | 4,5 | | 1 | 67,5 |
| РАБОТНИК 15 - III ст. | ч.ч. | 15 | 4,5 | | 1 | 67,5 |
| | | | | | | 202,5 |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | |
|------------------------|--|-----|--|--|--|--------|
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 1,93 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 202,5 |
| всичко преки | | | | | | 221,8 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 204,43 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 42,623 |
| Обща цена : | | | | | | 468,85 |

5909340612 Доставка и монтаж на вентилатор за котелно
помещение

бр

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|---------------------------------|------|------|-------|------|----------|--------|
| Вентилатор за котелно помещение | бр | 1 | 1440 | 0 | 1 | 1440 |
| Дюбели | кг | 6 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| Клеми | бр | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 7,5 |
| | | | | | | 1471.5 |

ТРУД :

| | | | | | | |
|-----------------------|------|----|-----|--|---|----|
| РАБОТНИК 15 - II ст. | ч.ч. | 10 | 4,5 | | 1 | 45 |
| РАБОТНИК 15 - III ст. | ч.ч. | 10 | 4,5 | | 1 | 45 |
| | | | | | | 90 |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | |
|------------------------|--|-----|--|--|--|---------|
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 147,15 |
| доп.р-ди труд (%) | | 100 | | | | 90 |
| всичко преки | | | | | | 1561,5 |
| общо допълнителни р-ди | | | | | | 237,15 |
| печалба (%) | | 10 | | | | 179,865 |
| Обща цена : | | | | | | 1978,52 |

'8210401031 Доставка, монтаж и свързване на ел. табло ,
комплект по схема

бр.

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|-----------------------|------|--------|-------|------|----------|-----------|
| ЕЛ.ТАБЛО | бр. | 1 | 1710 | 0 | 1 | 1710 |
| СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | кг | 4 | 1,4 | 0 | 1 | 5,6 |
| ЦИМЕНТ ПЦ35ДО В ТОРБИ | кг | 2 | 0,23 | 0 | 1 | 0,46 |
| ГИПС | кг | 0,3385 | 0,4 | 0 | 1 | 0,1354 |
| ПЯСЪК ПРЕСЯТ | кг | 4 | 0,01 | 0 | 1 | 0,04 |
| | | | | | | 1716,2354 |

ТРУД :

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|----|-----|--|---|-----|
| МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст. | ч.ч. | 10 | 4,5 | | 1 | 45 |
| МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст. | ч.ч. | 10 | 4,5 | | 1 | 45 |
| МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - III ст. | ч.ч. | 10 | 4,5 | | 1 | 45 |
| | | | | | | 135 |

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | | | | | |
|-------------------|--|----|--|--|--|-----------|
| доп.р-ди м-ли (%) | | 10 | | | | 171,62354 |
|-------------------|--|----|--|--|--|-----------|

| | | |
|------------------------|-----|-----------|
| доп.р-ди труд (%) | 100 | 135 |
| всичко преки | | 1851,2354 |
| общо допълнителни р-ди | | 306,62354 |
| печалба (%) | 10 | 215,78589 |
| Обща цена : | | 2373,64 |

8210401032 Доставка и монтаж съоръжение за игра на деца в
неравностойно положение

БР

МАТЕРИАЛИ:

| | р.н. | цена | % ДСР | коэф | Стойност | |
|--|------|------|-------|------|----------|-----|
| Детско съоръжение за игра на деца в неравностойно положение | БР | 1 | 675 | 0 | 1 | 675 |

ТРУД :

| | | | | | |
|------------------------------------|------|----|-----|---|------|
| МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - II ст. | ч.ч. | 15 | 4,5 | 1 | 67,5 |
|------------------------------------|------|----|-----|---|------|

ДОП.РАЗХОДИ:

| | | |
|------------------------|-----|--------|
| доп.р-ди м-ли (%) | 10 | 67,5 |
| доп.р-ди труд (%) | 100 | 67,5 |
| всичко преки | | 742,5 |
| общо допълнителни р-ди | | 135 |
| печалба (%) | 10 | 87,75 |
| Обща цена : | | 965,25 |

Съгласувал:.....
/инж.Михаил Кондакчиев/

Съставил:.....
/инж.Михаил Кондакчиев/



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП и чл. 4, т. 1 от Регламент
ЕС 2016/679